

# Projekt sustava grijanja obiteljske kuće

---

Ištvanović, Leonardo

Master's thesis / Diplomski rad

2022

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: **University of Zagreb, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture / Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje**

Permanent link / Trajna poveznica: <https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:235:382021>

Rights / Prava: [In copyright/Zaštićeno autorskim pravom.](#)

Download date / Datum preuzimanja: **2024-05-16**

Repository / Repozitorij:

[Repository of Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture University of Zagreb](#)



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU  
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

# DIPLOMSKI RAD

**Leonardo Ištvanović**

Zagreb, 2022.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU  
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

## DIPLOMSKI RAD

Mentor:

Prof. dr. sc. Igor Balen, dipl. ing.

Student:

Leonardo Ištvanović

Zagreb, 2022.

Izjavljujem da sam ovaj rad izradio samostalno koristeći znanja stečena tijekom studija i navedenu literaturu.

Zahvaljujem se mentoru, prof. dr. sc. Igoru Balenu na svim stručnim savjetima, pomoći, odvojenom vremenu i strpljenju pri izradi ovog rada.

Zahvaljujem se zaposlenicima tvrtki Vaillant i Uponor na informacijama i stručnim savjetima prilikom izrade ovog rada.

Zahvaljujem se svojoj obitelji na bezuvjetnoj podršci kroz sve uspone i padove tijekom ovih godina studiranja.

Leonardo Ištvanović



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU  
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

Središnje povjerenstvo za završne i diplomske ispite

Povjerenstvo za diplomske ispite studija strojarstva za smjerove:  
Procesno-energetski, konstrukcijski, inženjersko modeliranje i računalne simulacije i brodostrojarski



|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Sveučilište u Zagrebu               |        |
| Fakultet strojarstva i brodogradnje |        |
| Datum                               | Prilog |
| Klasa: 602 - 04 / 22 - 6 / 1        |        |
| Ur.broj: 15 - 1703 - 22 -           |        |

## DIPLOMSKI ZADATAK

Student: **Leonardo Išvanović** JMBAG: 0035206607

Naslov rada na hrvatskom jeziku: **Projekt sustava grijanja obiteljske kuće**

Naslov rada na engleskom jeziku: **Design of heating system for the single residence**

Opis zadatka:

Potrebno je proračunati i projektirati sustav grijanja i pripreme potrošne tople vode za potrebe obnove obiteljske kuće smještene na području grada Križevaca, površine 160 m<sup>2</sup> na 3 etaže (Po+Pr+IK), prema zadanoj arhitektonskoj podlozi. Kuća je opremljena sustavom centralnog radijatorskog grijanja s kotlom na cijepanice, a potrošna topla voda zagrijava se protočnim plinskim uredajem. Kuću je potrebno obnoviti na razini trenutačno važećih propisa toplinske zaštite zgrada i opremiti novim sustavom grijanja i pripreme potrošne tople vode s dizalicom topline zrak – voda. Za kuću predviđeti sustav centralnog grijanja s temperaturom polazne vode do 50 °C. Potrebno je riješiti pripremu potrošne tople vode u izvedbi akumulacijskog sustava sa solarnim kolektorima.

Na raspolaganju su energetski izvori:

- elektro-priklučak 220/380V; 50Hz
- vodovodni priključak tlaka 5 bar

Rad treba sadržavati:

- pregled sustava grijanja obiteljskih kuća s osnovnim shemama,
- toplinski bilanc za zimsko razdoblje,
- tehničke proračune koji definiraju izbor opreme,
- tehnički opis funkcije sustava,
- godišnju potrebnu energiju za grijanje za stanje zgrade prije i nakon obnove,
- godišnju isporučenu energiju i primarnu energiju za stanje zgrade prije i nakon obnove,
- procjenu isplativosti predložene obnove i mogućnosti optimizacije tehničkog rješenja sustava,
- funkcionalnu shemu spajanja sustava,
- crteže kojima se definira raspored i montaža opreme.

U radu je potrebno navesti korištenu literaturu i eventualno dobivenu pomoć.

Zadatak zadan:

29. rujna 2022.

Datum predaje rada:

1. prosinca 2022.

Predviđeni datumi obrane:

12. – 16. prosinca 2022.

Zadatak zadao:

Prof. dr. sc. Igor Balen

Predsjednik Povjerenstva:

Prof. dr. sc. Tanja Jurčević Lulić

## SADRŽAJ

|   |    |
|---|----|
| SADRŽAJ .....   | 1  |
| POPIS SLIKA .....   | 3  |
| POPIS TABLICA.....  | 5  |
| POPIS TEHNIČKE DOKUMENTACIJE .....  | 6  |
| POPIS OZNAKA .....  | 7  |
| SAŽETAK.....  | 10 |
| SUMMARY .....   | 11 |
| 1. UVOD.....  | 12 |
| 1.1. Optimizacija termotehničkih sustava .....  | 13 |
| 1.2. Toplinska ugodnost .....   | 13 |
| 2. OPIS ZGRADE .....  | 14 |
| 2.1. Opis postojećeg stanja.....  | 17 |
| 2.1.1. Građevni elementi .....  | 17 |
| 2.1.2. Termotehnički sustav .....   | 18 |
| 2.2. Opis stanja nakon obnove .....   | 19 |
| 2.2.1. Toplinska izolacija ovojnica .....   | 19 |
| 2.2.2. Toplinska izolacija poda na tlu .....  | 20 |
| 2.2.3. Toplinska izolacija poda prizemlja (strop negrijanog podruma) .....                  | 21 |
| 2.2.4. Toplinska izolacija stropa prema negrijanom potkovlju .....                          | 22 |
| 2.2.5. Toplinska izolacija zidova negrijanog podruma prema tlu .....                        | 23 |
| 2.2.6. Toplinska izolacija podrumskog poda .....  | 24 |
| 2.2.7. Krov .....   | 25 |
| 2.2.8. Otvori .....   | 26 |
| 3. PROJEKTNI TOPLINSKI GUBICI ( <i>zima</i> ) .....   | 28 |
| 3.1. Osnovne formule – ukupni toplinski gubici prostorije .....                             | 28 |
| 3.1.1. Projektni transmisijski gubici .....   | 28 |
| 3.1.1.1. Transmisijski gubici prema vanjskom okolišu – koeficijent gubitka $H_{T,ie}$ ..    | 28 |
| 3.1.1.2. Transmisijski gubici kroz negrijane prostore – koeficijent gubitka $H_{T,iue}$ ... | 29 |
| 3.1.1.3. Transmisijski gubici prema tlu – koeficijent gubitka $H_{T,ig}$ .....              | 29 |

|   |           |
|---|-----------|
| 3.1.1.4. Gubici topline prema susjednim prostorijama grijanim na različitu temperaturu – koeficijent $H_{T,ij}$ ..... | 29        |
| 3.1.2. Projektni ventilacijski gubici .....   | 29        |
| 3.1.3. Prostori s prekidom grijanja.....  | 30        |
| 3.1.4. Primjer proračuna za jednu prostoriju.....   | 31        |
| 3.2. Rezultati proračuna .....  | 32        |
| <b>4. DIMENZIONIRANJE I IZBOR OPREME SUSTAVA GRIJANJA .....</b>   | <b>34</b> |
| 4.1. Podno grijanje .....   | 34        |
| 4.2. Kupaonski cijevni grijач .....   | 35        |
| 4.3. Povezivanje panelnog grijanja s izvorom topline .....  | 36        |
| 4.4. Odabir toplinskog izvora – dizalica topline zrak-voda .....  | 38        |
| 4.5. Odabir međuspremnika ogrjevne vode .....   | 39        |
| 4.6. Dimenzioniranje cjevovoda i odabir pumpe .....   | 41        |
| 4.6.1. Dimenzioniranje cjevovoda i pumpe sekundarnog kruga.....   | 41        |
| 4.7. Dimenzioniranje ekspanzijske posude .....  | 42        |
| 4.8. Regulacija sustava grijanja.....   | 44        |
| <b>5. DIMENZIONIRANJE I IZBOR OPREME SOLARNOG SUSTAVA .....</b>   | <b>47</b> |
| 5.1. Dimenzioniranje i odabir spremnika PTV-a .....   | 47        |
| 5.2. Dimenzioniranje i odabir solarnog kolektora.....   | 50        |
| 5.3. Dimenzioniranje cjevovoda i odabir pumpe solarnog sustava.....   | 53        |
| 5.4. Dimenzioniranje ekspanzijske posude solarnog sustava .....   | 55        |
| 5.5. Recirkulacija potrošne tople vode .....  | 59        |
| <b>6. TEHNIČKI OPIS SUSTAVA .....</b>   | <b>60</b> |
| 6.1. Sustav grijanja.....   | 60        |
| 6.2. Sustav pripreme PTV-a.....   | 61        |
| <b>7. USPOREDNA ENERGETSKA ZNAČAJKA POSTOJEĆEG I OBNOVLJENOG STANJA .....</b>   | <b>62</b> |
| <b>8. ZAKLJUČAK .....</b>   | <b>64</b> |
| <b>LITERATURA .....</b>   | <b>65</b> |
| <b>PRILOZI .....</b>  | <b>66</b> |

---

## POPIS SLIKA

|           |   |    |
|-----------|---|----|
| Slika 1.  | Situacija obiteljske kuće [7] .....   | 14 |
| Slika 2.  | Sjeverno (lijevo) i južno (desno) pročelje zgrade .....   | 16 |
| Slika 3.  | Istočno (lijevo) i zapadno (desno) pročelje zgrade .....  | 16 |
| Slika 4.  | Presjek temeljne ploče.....   | 17 |
| Slika 5.  | Presjek vanjskog zida .....   | 17 |
| Slika 6.  | Kotao „Viadrus“ U22 7D .....  | 18 |
| Slika 7.  | Kotao „Vaillant“ atmoMAG 144/1 Z.....   | 18 |
| Slika 8.  | Slojevi vanjskog zida nakon obnove .....  | 19 |
| Slika 9.  | Slojevi poda na tlu s podnim grijanjem.....   | 20 |
| Slika 10. | Slojevi poda prizemlja.....   | 21 |
| Slika 11. | Slojevi stropa prema negrijanom potkovlju .....   | 22 |
| Slika 12. | Slojevi zida negrijanog podruma prema tlu .....   | 23 |
| Slika 13. | Sastav podrumskog poda.....   | 24 |
| Slika 14. | Slojevi krova nakon rekonstrukcije [9] .....  | 25 |
| Slika 15. | Gradevinski slojevi kod mokrog postavljanja podnog grijanja [12] .....  | 34 |
| Slika 16. | Prikaz montaže cijevi podnog grijanja [13] .....  | 35 |
| Slika 17. | Kupaonski radijator „Vogel&Noot DELLA“ [14].....  | 36 |
| Slika 18. | Razdjelnik „Uponor Vario S FM“ [15] .....   | 37 |
| Slika 19. | Podžbukni razvodni ormarić „Uponor Vario IW“ [15].....  | 37 |
| Slika 20. | Vanjska jedinica „Vaillant aroTHERM VWL 75/5 AS“ (lijevo) i unutarnja jedinica „Vaillant aroTHERM VWL 77/5 IS“ (desno) [16] ..... | 38 |
| Slika 21. | Međuspremnik ogrjevne vode „Vaillant VPS R 100/1 M“ [16] .....  | 40 |
| Slika 22. | Odabrana pumpa „Grundfos ALPHA 3 25-60 130“ [17].....   | 42 |
| Slika 23. | Dijagram radne krivulje odabrane pumpe [17] .....   | 42 |
| Slika 24. | Ekspanzijska membranska posuda [18] .....   | 43 |
| Slika 25. | Ekspanzijska posuda „Elbi“ 24 L [19] .....  | 44 |
| Slika 26. | Termostat „Uponor Smartix Base T-149“ [20] .....  | 45 |
| Slika 27. | Sobni regulator „Uponor Smartix Base Pulse X-245“ [20] .....  | 45 |
| Slika 28. | Komunikacijski modul „Uponor Smatrix Pulse kom. R-208“ [20] .....   | 45 |
| Slika 29. | Atmosferski regulator „Vaillant multiMATIC VRC 700“ [21] .....  | 46 |
| Slika 30. | Spremnik PTV-a „Vaillant uniSTOR plus VIH SW 400/3 BR“ [23] .....   | 48 |

|           |  |    |
|-----------|--|----|
| Slika 31. | Solarni kolektor „Vaillant auroTHERM VFK 145 V“ [25] .....   | 50 |
| Slika 32. | Serijski spoj dva solarna kolektora [25] .....   | 51 |
| Slika 33. | Omjer potrebne i isporučene sunčeve energije po mjesecima prema HRN EN 15136-4-3.....                                  | 52 |
| Slika 34. | Mjesečni prikaz prikupljene solarne toplinske energije u odnosu na potrebe PTV-a prema simulaciji programa T*SOL ..... | 52 |
| Slika 35. | Solarna stanica „auroFLOW VMS 70“ [25] .....   | 53 |
| Slika 36. | Radna krivulja solarne crpke „VMS 70“ [25] .....   | 54 |
| Slika 37. | Pad tlaka u kolektorskom polju „VFK 145 V“ [25] .....  | 54 |
| Slika 38. | Ekspanzijska posuda proizvođača „Vaillant“ 25 L [25] .....   | 58 |
| Slika 39. | Recirkulacijska pumpa „Grundfos COMFORT 15-14 BPM“ [17].....   | 59 |

---

**POPIS TABLICA**

|            |  |    |
|------------|--|----|
| Tablica 1  | Geometrijske karakteristike zgrade .....                                 | 15 |
| Tablica 2  | Sastav vanjskog zida .....   | 20 |
| Tablica 3  | Sastav poda na tlu s podnim grijanjem.....                               | 21 |
| Tablica 4  | Sastav poda prizemlja.....   | 22 |
| Tablica 5  | Sastav stropa prema negrijanom potkovlju .....                           | 23 |
| Tablica 6  | Sastav zida podruma.....   | 24 |
| Tablica 7  | Sastav podrumskog poda.....  | 25 |
| Tablica 8  | Sastav krova nakon obnove .....  | 26 |
| Tablica 9  | Kratak pregled koeficijenata odabranih otvora .....                      | 26 |
| Tablica 10 | Najveće dopuštene vrijednosti energije za zgrade nakon obnove [3] .....  | 27 |
| Tablica 11 | Primjer proračuna za jednu prostoriju .....                              | 31 |
| Tablica 12 | Rezultati proračuna projektnih gubitaka po prostorijama .....            | 33 |
| Tablica 13 | Tehničke specifikacije dizalice topline [16].....                        | 39 |
| Tablica 14 | Tehnički podaci međuspremnika ogrjevne vode [16] .....                   | 40 |
| Tablica 15 | Linijski i lokalni padovi tlaka kritične dionice sekundarnog kruga ..... | 41 |
| Tablica 16 | Zbroj padova tlaka kritične dionice .....                                | 41 |
| Tablica 17 | Volumen vode u sustavu .....   | 43 |
| Tablica 18 | Tehničke specifikacije spremnika PTV-a [23] .....                        | 49 |
| Tablica 19 | Karakteristike odabranog solarnog kolektora [25].....                    | 51 |
| Tablica 20 | Minimalni volumenski protok i minimalni promjer cjevovoda [25].....      | 53 |
| Tablica 21 | Pad tlaka u solarnom krugu .....   | 55 |
| Tablica 22 | Volumen solarne tekućine po komponentama solarnog sustava [25] .....     | 56 |
| Tablica 23 | Usporedba energetskih značajki postojećeg i obnovljenog stanja .....     | 62 |
| Tablica 24 | Procjena isplativosti tehničkog rješenja .....                           | 63 |

---

## **POPIS TEHNIČKE DOKUMENTACIJE**

1. Raspored podnog grijanja - PRIZEMLJE
2. Raspored podnog grijanja - PRIZEMLJE
3. Funkcionalna shema spajanja
4. Solarni kolektori na krovu
5. Raspored opreme u strojarnici – PODRUM
6. Montaža solarnih kolektora na krovu

## POPIS OZNAKA

| Oznaka          | Jedinica                               | Opis   |
|-----------------|--|--|
| $A$             | $\text{m}^2$                           | oplošje grijanog dijela zgrade   |
| $A_K$           | $\text{m}^2$                           | ploština korisne površine grijanog dijela zgrade   |
| $A_{bruto}$     | $\text{m}^2$                           | bruto građevinska površina zgrade  |
| $A_f$           | $\text{m}^2$                           | bruto površina kondicionirane zone s vanjskim dimenzijama  |
| $A_i$           | $\text{m}^2$                           | površina poda grijanog prostora sa $\frac{1}{2}$ debljine zidova   |
| $A_{kat}$       | $\text{m}^2$                           | neto površina kata   |
| $A_{prizemlje}$ | $\text{m}^2$                           | neto površina prizemlja  |
| $b_u$           | -                                      | faktor smanjenja temperaturne razlike koji uzima u obzir temperaturu negrijanog prostora i vanjsku projektну temperaturu               |
| $c_W$           | $\text{J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$    | specifični toplinski kapacitet   |
| $E_{del}$       | $\text{kWh}/(\text{m}^2\cdot\text{a})$ | specifična godišnja isporučena energija  |
| $E_{prim}$      | $\text{kWh}/(\text{m}^2\cdot\text{a})$ | specifična godišnja primarna energija  |
| $e_i$           | -                                      | koeficijent zaštićenosti, uzima u obzir utjecaj vjetra odnosno zaštićenost zgrade i broj otvora prema okolišu                          |
| $e_k$           | -                                      | korekcijski faktori izloženosti koji uzimaju u obzir klimatske utjecaje kao vlažnost, temperatura, brzina vjetra                       |
| $e_l$           | -                                      | korekcijski faktori izloženosti koji uzimaju u obzir klimatske utjecaje kao vlažnost, temperatura, brzina vjetra                       |
| $f_{g1}$        | -                                      | korekcijski faktor za utjecaj godišnje oscilacije vanjske temperature  |
| $f_{g2}$        | -                                      | faktor smanjenja temperaturne razlike koji uzima u obzir razliku između godišnje srednje vanjske i vanjske projektne temperature       |
| $f_{RH}$        | $\text{W}/\text{m}^2$                  | korekcijski faktor ovisan o vremenu zagrijavanja i prepostavljenom padu temperature za vrijeme prekida                                 |
| $f_{V,i}$       | -                                      | faktor smanjenja temperaturne razlike  |
| $f_{ij}$        | -                                      | faktor smanjenja temperaturne razlike koji uzima u obzir razliku između temperature susjednog prostora i vanjske projektne temperature |
| $f_o$           | -                                      | faktor oblika zgrade   |
| $G_W$           | -                                      | korekcijski faktor za utjecaj podzemne vode,   |

|                  |  |  |
|------------------|--|--|
| $H_{T,ie}$       | W/K                                      | koeficijent transmisijskog gubitka od grijanog prostora prema vanjskom okolišu                                     |
| $H_{T,ig}$       | W/K                                      | stacionarni koeficijent transmisijskog gubitka od grijanog prostora prema tlu                                      |
| $H_{T,ij}$       | W/K                                      | koeficijent transmisijskog gubitka od grijanog prostora prema susjednom grijanom prostoru na različite temperature |
| $H_{T,iue}$      | W/K                                      | koeficijent transmisijskog gubitka od grijanog prostora kroz negrijani prostor prema vanjskom okolišu              |
| $l_l$            | m  | dužina linijskog toplinskog mosta između vanjskog okoliša i prostorije   |
| $n_{min}$        | $\text{h}^{-1}$                          | minimalni broj izmjena zraka   |
| $n_t$            | -  | broj tuševa u zgradbi  |
| $n_w$            | -  | koeficijent širenja vode   |
| $n_{50}$         | $\text{h}^{-1}$                          | broj izmjena zraka u prostoriji ( $\text{h}^{-1}$ ) pri razlici tlaka 50 Pa između prostorije i vanjskog okoliša   |
| $p_e$            | bar                                      | konačni projektni tlak ekspanzijske posude   |
| $p_0$            | bar                                      | primarni tlak ekspanzijske posude  |
| $Q''_{H,nd}$     | $\text{kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{a})$ | specifična godišnja potrebna toplinska energija za grijanje  |
| $Q_s$            | kWh                                      | toplinska energija u spremniku   |
| R                | $(\text{m}^2 \cdot \text{K})/\text{W}$   | toplinski otpor  |
| $R_{Se}$         | $(\text{m}^2 \cdot \text{K})/\text{W}$   | vanjski plošni otpor   |
| $R_{Si}$         | $(\text{m}^2 \cdot \text{K})/\text{W}$   | unutarnji plošni otpor   |
| $U$              | $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$   | koeficijent prolaza topline  |
| $U_f$            | $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$   | koeficijent prolaska topline okvira  |
| $U_g$            | $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$   | koeficijent prolaska topline stakla  |
| $U_k$            | $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$   | koeficijent prolaza topline građevnog elementa „k“   |
| $U_{w,dop}$      | $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$   | propisani dopušteni koeficijent prolaska topline otvora  |
| $U_w$            | $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$   | koeficijent prolaska topline otvora  |
| V                | $\text{m}^3$                             | neto obujam grijanog dijela zgrade u kojem se nalazi zrak  |
| $V_{inf,i}$      | $\text{m}^3/\text{h}$                    | maksimalni protok zraka u prostoriju uslijed infiltracije  |
| $V_{mech,inf,i}$ | $\text{m}^3/\text{h}$                    | višak odvedenog zraka iz prostorije  |
| $V_{min,i}$      | $\text{m}^3/\text{h}$                    | minimalni higijenski protok zraka  |

|                     |         |   |
|---------------------|---------|---|
| $V_A$               | L       | volumen spremnika u sustavu   |
| $V_e$               | $m^3$   | bruto obujam grijanog dijela zgrade   |
| $V_e$               | L       | volumen širenja vode uslijed povišenja temperature vode od 10°C do maksimalne temperature polaznog voda |
| $V_i$               | $m^3$   | volumen prostorije izračunat prema unutarnjim dimenzijama   |
| $V_{n,min}$         | L       | minimalni volumen ekspanzijske posude   |
| $V_s$               | $m^3$   | volumen spremnika   |
| $V_{su,i}$          | $m^3/h$ | količina zraka dovođena mehaničkim sustavom ventilacije   |
| $V_v$               | L       | volumen zalihe za nadomeštanje mogućih gubitaka   |
| $\dot{V}_l$         | $m^3/h$ | protok zraka u grijani prostor  |
| $\dot{V}_w$         | L/h     | dnevna potrošnja PTV-a  |
| $z_a$               | h       | vrijeme zagrijavanja  |
| $z_b$               | h       | vrijeme potrošnje   |
| $\Phi_{RH,i}$       | W       | toplina za zagrijavanje zbog prekida grijanja   |
| $\Phi_{T,i}$        | W       | projektni transmisijski gubici topline prostorije   |
| $\Phi_{V,i}$        | W       | projektni ventilacijski gubici topline prostorije   |
| $\Phi_{Pn}$         | kW      | nazivna snaga toplinskog izvora   |
| $\Phi_{em}$         | kW      | ukupna instalirana snaga ogrjevnih tijela   |
| $\Phi_i$            | W       | ukupni projektni toplinski gubici prostorije  |
| $\vartheta_{int,i}$ | °C      | unutarnja projektna temperatura grijanog prostora   |
| $\vartheta_{su,i}$  | °C      | temperatura dobavnog zraka  |
| $\vartheta_{HV}$    | °C      | temperatura hladne vode   |
| $\vartheta_{TV}$    | °C      | temperatura tople vode  |
| $\vartheta_e$       | °C      | vanjska projektna temperatura   |
| $\varphi$           | -       | faktor istovremenosti   |

---

## SAŽETAK

U ovome radu predlaže se tehničko rješenje sustava grijanja i pripreme potrošne vode (PTV) obiteljske kuće na području grada Križevaca. Kuća se sastoji od četiri etaže (podrum, prizemlje, kat i potkrovље). Grijane etaže su prizemlje i kat neto površine 178 m<sup>2</sup>. Smještaj opreme predviđen je u strojarnici u podrumu.

Koefficijenti građevnih elemenata svedeni su na razinu onih navedenih u Tehničkom propisu. Projektno toplinsko opterećenje zgrade određeno je prema normi HRN EN 12831 i dobiven je prosječni specifični toplinski gubitak u iznosu od 44 W/m<sup>2</sup>. Predviđen je toplovodni sustav grijanja s prisilnom cirkulacijom u kojem se kao toplinski izvor koristi dizalica topline zrak-voda u kombinaciji s cijevnim petljama podnog grijanja pri temperaturnom režimu 40/35 °C. Cijevne petlje dimenzionirane su prema toplinskom opterećenju pojedine prostorije. U kupaonicama petlje podnog grijanja ne mogu u potpunosti pokriti toplinske gubitke te su u njima predviđeni još i cijevni radijatori. U sustav je ugrađen međuspremnik ogrjevne vode volumena 101 L kako bi se osigurao mirniji rad dizalice topline. Predviđen je paralelni rad dizalice topline s električnim grijачem, s balansnom točkom pri temperaturi od -6 °C.

Sustav pripreme potrošne tople vode sastoji se od bivalentnog solarnog spremnika zapremnine 372 L koji se prvenstveno zagrijava putem solarnih kolektora na temperaturu od 60 °C. Solarni sustav dimenzioniran je način da se u ljetnom periodu u potpunosti pokriju energetski zahtjevi za PTV. Ostatak vremena kada solarni kolektori ne mogu zagrijati vodu na željenu temperaturu, zagrijavanje vode preuzima dizalica topline. Solarni sustav sastoji se od dva serijski spojena ostakljenja pločasta kolektora usmjerenog prema jugu pod nagibom od 45°.

Primjenom mjera u građevinskom dijelu i ugradnjom energetski učinkovitih sustava, kuća zadovoljava niskoenergetske zahtjeve sa specifičnom godišnjom potrebnom toplinskom energijom  $Q''_{H,nd} = 41,63 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{a})$  i primarnom energijom  $E_{prim} = 43,06 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{a})$ . Usporedbom s postojećim stanjem utvrđene su značajne energetske uštede u iznosu od 90 % kao i smanjenje emisija CO<sub>2</sub> u iznosu od 67 %. Sektor zgradarstva pokazuje velik potencijal za smanjenje potrošnje energije i emisija CO<sub>2</sub> što se može vidjeti iz navedenog primjera.

Ključne riječi: grijanje, PTV, potrošna topla voda, dizalica topline, podno grijanje, energetska učinkovitost, solarni kolektori

---

## SUMMARY

This master's thesis proposes a technical solution for the heating system and the preparation of domestic hot water for the single residence in the area of the city of Križevci. The house consists of four floors (basement, ground floor, first floor, and attic). The heated floors are the ground floor and the first floor with a net area of 178 m<sup>2</sup>. The equipment is located in the boiler room in the basement.

The heat transfer coefficients of building elements have been selected according to those specified in the national regulation "Tehnički propis". The design heat load of the building was determined according to the HRN EN 12831 norm and the average specific heat loss was determined in the amount of 44 W/m<sup>2</sup>. The heating system is designed as hot water with forced circulation with an air-to-water heat pump as a heat source in combination with underfloor heating at a temperature regime of 40/35 °C. Pipe loops are dimensioned according to the heat load of a particular room. In the bathrooms, the underfloor heating loops cannot fully cover the heat losses, and pipe radiators are also installed in them. A heating water buffer with a volume of 101 L is installed in the system to ensure a more stable operation of the heat pump. Parallel operation of the heat pump with an electric heater is planned, with a balance point at a temperature of -6 °C is foreseen.

The domestic hot water preparation system consists of a bivalent solar tank with a capacity of 372 L, which is primarily heated by solar collectors to a temperature of 45 °C. The solar system is dimensioned in order to fully cover the energy requirements for DHW in the summer period. The rest of the time, when the solar collectors cannot heat the water to the desired temperature, the heat pump takes over the heating of the water. The solar system consists of two serially connected glazing plate collectors directed towards the south at an inclination of 45°.

By applying measures in the construction part and installing energy-efficient systems, the house meets low-energy requirements with specific annual required thermal energy  $Q''_{H,nd} = 41,63 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{a})$  and primary energy  $E_{prim} = 43,06 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{a})$ . By comparison with the existing situation, significant energy savings in the amount of 90 % as well as a reduction in CO<sub>2</sub> emissions in the amount of 67 % were determined. The building sector shows incredible potential for reducing energy consumption and CO<sub>2</sub> emissions, which can be seen from the example above.

Key words: heating, DHW, domestic hot water, heat pump, underfloor heating, energy efficiency, solar collectors

---

## 1. UVOD

Povećanje energetske učinkovitosti jedan je od glavnih klimatskih ciljeva Europske komisije do 2030. godine, u čijem su u najvećem fokusu emisije stakleničkih plinova i potrošnja energije u zgradarstvu. Zgrade su prema procjeni odgovorne za 40 % potrošnje energije u Europskoj uniji i zato je učinkovito i održivo korištenje energije u tom brzorastućem sektoru postalo prioritet. EU direktivom 2002/91/EC o energetskim svojstvima zgrada (eng. *Energy performance of buildings directive - EPBD I*) [1] odnosno njenom preinakom Direktivom 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća o energetskoj učinkovitosti zgrada (preinaka) (EPDB II) [2] uveden je niz mjera energetske učinkovitosti i pravila gradnje usmjerenih primarno na područje zgradarstva prema kojima energetska svojstva novih zgrada moraju zadovoljavati i ispunjavati minimalne postavljene zahtjeve uz koje se treba razmatrati korištenje obnovljivih i alternativnih energetskih sustava. Što se tiče postojećih zgrada, one predstavljaju najveći potencijal energetskih ušteda, prema tome njihovu obnovu i rekonstrukciju treba smatrati prilikom za primjenu mjera povećanja energetske učinkovitosti. Obveze gradnje direktive EPBD i njezine odredbe prenesene su u zakonodavni okvir Republike Hrvatske Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (»Narodne novine«, broj 128/15, 70/18, 73/18, 86/18) [3], Zakonom o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) [4] te putem niza propisa i pravilnika. Uvođenjem danas važeće Direktive 2018/844 [5] (preinaka EPBD II) u energetskoj uniji i okviru energetske i klimatske politike do 2030. utvrđene su još ambicioznije obveze Unije za dodatno smanjenje emisija stakleničkih plinova za najmanje 40 % do 2030. u usporedbi s 1990., za povećanje udjela obnovljive energije u potrošnji, za uštedu energije u skladu s razinom zahtjeva Unije te za poboljšanje energetske sigurnosti, konkurentnosti i održivosti Europe. Danas, gotovo 75 % fonda zgrada u Europskoj uniji energetski je neučinkovito prema trenutačnim standardima gradnje. Nužna je promjena u cijelom lancu sudionika koji sudjeluju u sveobuhvatnom procesu energetske obnove s ciljem povećanja razina održivosti izgrađenog okoliša kao i smanjenja štetnih emisija za okoliš i ljudsko zdravlje.

## 1.1. Optimizacija termotehničkih sustava

Modernizacija sustava grijanja, poboljšavanje svojstava ovojnica zgrade i primjena alternativnih i obnovljivih izvora značajno smanjuju potrošnju energije za grijanje i pripremu potrošne tople vode (PTV), čime se istodobno smanjuju emisije i snižavaju troškovi. Ranije je u projektima osuvremenjivanja sustava grijanja najjednostavnije rješenje bilo prijeći na neki drugi energet, najčešće plin ili drvene pelete, no danas to više ne mora biti tako. Za proizvodnju toplinske energije za grijanje i pripremu PTV-a u kućanstvima već se neko vrijeme koriste mnoga energetski učinkovita i napredna rješenja. Danas se tako vrlo često koriste razne kombinacije klasičnih rješenja kao što su uljni ili plinski ili kotlovi na biomasu i oni alternativni kao što su dizalice topline, fotonaponski i solarni toplinski sustavi. S obzirom da je danas zakonom propisano da kod novih zgrada ili rekonstrukcija postojećih, dio proizvedene energije za grijanje, hlađenje i PTV mora doći iz obnovljivih izvora (32 %), kombinacije klasičnih i alternativnih sustava postaju obvezni model u projektiranju takvih sustava. Sustavi koji kao energet koriste fosilna goriva u budućnosti će se moći ugrađivati samo u sklopu tzv. hibridnih rješenja, u kombinaciji s obnovljivim izvorima.


## 1.2. Toplinska ugodnost

„Ljudsko tijelo odgovara na svaku promjenu temperature i brzine strujanja okolnog zraka, njegove relativne vlažnosti i intenziteta toplinskog zračenja prema različito zagrijanim ploham ili s njih. Time ono zapravo pokušava održati narušenu toplinsku ravnotežu uzrokovanu tim promjenama u neposrednom okruženju. Osjećaj takve ravnoteže, uzrokovan zadovoljavajućom razinom spomenutih parametara naziva se toplinskom ugodnošću, a njezino je postizanje glavni zadatak svakog sustava grijanja, hlađenja, ventilacije i klimatizacije (GVik)“ [6].

Toplinska ugodnost određena je kao osjećaj zadovoljstva nizom mikroklimatskih parametara u neposrednoj okolini tijela poput temperature zraka, brzine strujanja zraka, relativne vlažnosti zraka, temperatura ploha u prostoriji i drugih. Na toplinsku ugodnost utječe i metabolizam, stanje krvožilnog sustava, razina fizičke aktivnosti kao i razina odjevenosti. Zapravo, radi se o subjektivnom doživljaju mikroklimatskih parametara u neposrednom okruženju pojedinca, a zadatak GVik sustava je ostvariti toplinsku ugodnost što većeg broja korisnika.

## 2. OPIS ZGRADE

Predmetna zgrada nalazi se na području grada Križevaca, na adresi Koprivnička ulica 50 (broj k.č. 13926/16, k.o. 315532, Križevci). Radi se o obiteljskoj kući za pet osoba. Izgrađena je 1975. godine, u obliku kvadra vanjskih gabarita ( $d \times š \times v$ )  $11,5 \times 10 \times 9$  m. Sastoji se od dvije grijane etaže: visoko prizemlje i kat. Negrijane etaže su suterenski podrum i provjetravano potkrovilo. Situacija zgrade prikazana je na Slika 1 [7].



Slika 1. Situacija obiteljske kuće [7]


Prema Tehničkom propisu [3] obiteljska kuća predstavlja stambenu zgradu s najviše tri samostalne uporabne cjeline stambene namjene (stan, apartman) koja ima građevinsku (bruto) površinu manju ili jednaku  $600 \text{ m}^2$ . U ovom slučaju bruto građevinska površina zgrade iznosi  $A_{bruto} = 356 \text{ m}^2$  (podrum, prizemlje, kat, potkrovilo). Grijani dijelovi su prizemlje čija neto površina iznosi  $A_{prizemlje} = 88,9 \text{ m}^2$  i kat neto površine  $A_{kat} = 87,3 \text{ m}^2$ . Prema tome ploština korisne površine grijanog dijela zgrade odnosno ukupna ploština neto podne površine iznosi  $A_K = 176,2 \text{ m}^2$ . Bruto površina iznosi  $A_f = 236,6 \text{ m}^2$  i predstavlja površinu kondicionirane zone računate s vanjskim dimenzijama. Oplošje grijanog dijela zgrade je ukupna ploština građevnih dijelova koji razdvajaju grijani dio zgrade od vanjskog prostora, tla ili negrijanih dijelova zgrade i iznosi  $A = 450 \text{ m}^2$ . Obujam grijanog dijela zgrade predstavlja bruto obujam

kojemu je oplošje  $A$  i iznosi  $V_e = 670 \text{ m}^3$ . Obujam grijanog zraka predstavlja neto obujam grijanog dijela zgrade u kojem se nalazi zrak te se za zgrade do tri etaže određuje prema približnom izrazu  $V = 0,76 \cdot V_e = 509 \text{ m}^3$ . Kompaktnost zgrade promatra se kao omjer površine ovojnica i volumena grijanog prostora i naziva se faktorom oblika zgrade  $f_o = A/V_e = 0,67$ . Što je zgrada kompaktnija, faktor oblika imati će nižu vrijednost. Niža vrijednost faktora oblika znači da je manja površina ovojnica kroz koju se izmjenjuje toplina. Pregled geometrijskih karakteristika zgrade dan je u Tablica 1.

**Tablica 1 Geometrijske karakteristike zgrade**


| <b>ZGRADA</b> |                                |                 |        |
|---------------|--------------------------------|-----------------|--------|
| $A_k$         | korisna površina               | $\text{m}^2$    | 176,26 |
| $A_f$         | bruto podna površina           | $\text{m}^2$    | 237,6  |
| $A$           | oplošje grijanog dijela zgrade | $\text{m}^2$    | 450    |
| $V_e$         | obujam grijanog dijela zgrade  | $\text{m}^3$    | 670    |
| $V$           | obujam grijanog zraka          | $\text{m}^3$    | 509    |
| $f_o$         | faktor oblika zgrade           | $\text{m}^{-1}$ | 0,67   |

Sjeverno i južno pročelje promatrane zgrade prikazana su na Slika 2.



**Slika 2. Sjeverno (lijevo) i južno (desno) pročelje zgrade**

Istočno i zapadno pročelje promatrane zgrade prikazana su na Slika 3.




**Slika 3. Istočno (lijevo) i zapadno (desno) pročelje zgrade**

## 2.1. Opis postojećeg stanja

Prilikom određivanja dimenzija i položaja građevnih i arhitektonskih elemenata zgrade korišteni su nacrti iz 1972. godine uz pomoć vizualne inspekcije i mjerena na licu mesta.


### 2.1.1. Građevni elementi

Kuća je sagrađena na armirano-betonskim temeljima debljine 50 cm. Temeljna ploča („betonska deka“), presjek prikazan na Slika 4, izrađena je od armiranog betona debljine 20 cm, a međukatne ploče od armiranog betona i gredica debljine 15 cm.



Slika 4. Presjek temeljne ploče

Vanjski zidovi izgrađeni su od pune glinene opeke (cigla „jedinica“) debljine 35 cm bez izolacije. Presjek vanjskog zida prikazan je na Slika 5.



Slika 5. Presjek vanjskog zida

Na zgradi se u velikoj većini nalazi drvena stolarija s dvostrukim ostakljenjem uz nedavnu izmjenu nekoliko elemenata PVC izvedbom (samo ulazna vrata i balkonska vrata s prozorima). Krovna konstrukcija izgrađena je pod nagibom od  $30^{\circ}$  u smjeru istoka i zapada. Konstrukcija se sastoji od greda („rogova“) i horizontalnih ukruta na koje je postavljen crijeplj.

### 2.1.2. Termotehnički sustav

Sustav grijanja izведен je kao centralni s kotлом na kruto gorivo kao izvorom topline koji je spojen dvocijevnim sustavom cjevovoda na ogrjevna tijela (radijatori). Sustav predaje čine aluminijski člankasti radijatori proizvođača „Lipovica“. Ugrađena su dva modela: EKONOMIK SE690 i EKONOMIK SE500 ukupne instalirane snage  $\Phi_{em} = 33 \text{ kW}$ . Sustav razvoda izведен je od čeličnih cijevi. Spojni cjevovodi imaju dimenzije DN20, cjevovodi vertikalni DN20 i DN25, a cjevovod između izvora topline i vertikalni DN32. Izvor toplinske energije je atmosferski kotao na cjepanice tvrtke „Viadrus“ model U22 7D (Slika 6) nazivne snage  $\phi_{Pn} = 41 \text{ kW}$ . Za pripremu potrošne tople vode koristi se protočni plinski zagrijivač vode, standardni zidni kotao s atmosferskim plamenikom proizvođača tvrtke „Vaillant“ model atmoMAG 144/1 Z (Slika 7) nazivne snage  $\phi_{Pn} = 27,7 \text{ kW}$ .



**Slika 6. Kotao „Viadrus“ U22 7D**




**Slika 7. Kotao „Vaillant“ atmoMAG 144/1 Z**

## 2.2. Opis stanja nakon obnove

Kuću se obnavlja na razinu trenutačno važećih propisa toplinske zaštite u zgradama i oprema modernim sustavom grijanja i pripreme potrošne tople vode s dizalicom topline zrak – voda. Kako bi se energetsku potrošnju zgrade svelo u okvire zahtjeva prema Tehničkom propisu [3] predviđena je toplinska izolacija ovojnica, izolacija podrumskih zidova te podrumskog poda i stropa prema potkovlju kao i zamjena postojeće drvene stolarije PVC izvedbom. Za krov je predviđena kompletna rekonstrukcija čime bi se dodatno smanjio nepotreban gubitak topline, ali i osigurala potrebna nosivost novo predviđenog sustava solarnog toplovodnog sustava. Proračun koeficijenta prolaza topline proveden je u računalnom programu KI Expert Plus prema nacionalnom algoritmu HRN EN 13790 [8].

### 2.2.1. Toplinska izolacija ovojnice

Najveća dopuštena vrijednost koeficijenta prolaska topline  $U$  za vanjske zidove prema Tehničkom propisu [3] iznosi  $0,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ . Kao toplinski izolator ovojnice odabrana je kamena vuna debljine 15 cm. Slojevi zida prikazani su na Slika 8.



Slika 8. Slojevi vanjskog zida nakon obnove

U Tablica 2 dan je prikaz slojeva zajedno s izračunom koeficijenta prolaska topline  $U$  vanjskog zida.


**Tablica 2 Sastav vanjskog zida**

| <b>Vanjski zid</b>                                      |   |               |  |
|---|---|---------------|--|
| Sloj  | Materijal   | Debljina [cm] | Toplinski otpor $R$ [(m <sup>2</sup> ·K)/W]    |
| 1.  | Silikatna završna žbuka                                   | 1             | 0,011  |
| 2.  | Puna opeka od gline                                       | 35            | 0,432  |
| 3.  | Mineralna vuna  | 15            | 4,286  |
| 4.  | Polimerno-cementno ljepilo<br>armirano staklenom mrežicom | 0,3           | 0,003  |
| 5.  | Silikatna završna žbuka                                   | 1             | 0,014  |
| Koeficijent prolaska topline građevnog elementa iznosi: |   |               | $U = 0,20 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ |

Prema Algoritmu [6]:  $R_{Si} = 0,13 \text{ (m}^2\cdot\text{K})/\text{W}$ ,  $R_{Se} = 0,04 \text{ (m}^2\cdot\text{K})/\text{W}$  – unutarnji i vanjski plošni otpor prijelaza topline

### 2.2.2. Toplinska izolacija poda na tlu

Najveća dopuštena vrijednost koeficijenta prolaska topline  $U$  za podove na tlu s podnim grijanjem prema Tehničkom propisu [3] iznosi  $0,3 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ . Slojevi poda na tlu prikazani su na Slika 9.



**Slika 9. Slojevi poda na tlu s podnim grijanjem**

U Tablica 3 dan je prikaz slojeva zajedno s izračunom koeficijenta prolaska topline  $U$  poda na tlu s podnim grijanjem.


**Tablica 3 Sastav poda na tlu s podnim grijanjem**

| <b>Pod na tlu s podnim grijanjem</b>                    |  |               |  |
|---|--|---------------|--|
| Sloj  | Materijal                                  | Debljina [cm] | Toplinski otpor $R$ [(m <sup>2</sup> ·K)/W]    |
| 1.  | Parket, keramičke pločice                  | 1,2           | -  |
| 2.  | Cementni estrih                            | 6             | -  |
| 3.  | PE folija                                  | 0,02          | 0,001  |
| 4.  | XPS ploča                                  | 10            | 3,03   |
| 5.  | Bitumenska traka s uloškom staklenih voala | 1             | 0,043  |
| 6.  | Armirani beton                             | 25            | 0,096  |
| 7.  | Pijesak, šljunak, tucanik                  | 15            | 0,185  |
| Koeficijent prolaska topline građevnog elementa iznosi: |  |               | $U = 0,29 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ |

Prema Algoritmu [6]:  $R_{Si} = 0,17 \text{ (m}^2\cdot\text{K})/\text{W}$ ,  $R_{Se} = 0,04 \text{ (m}^2\cdot\text{K})/\text{W}$  – unutarnji i vanjski plošni otpor prijelaza topline

### 2.2.3. Toplinska izolacija poda prizemlja (strop negrijanog podruma)

Najveća dopuštena vrijednost koeficijenta prolaska topline  $U$  za podove s podnim grijanjem prema Tehničkom propisu [3] iznosi  $0,3 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ . Slojevi dijela poda iznad podruma prikazani su na Slika 10.



**Slika 10. Slojevi poda prizemlja**

U Tablica 4 dan je prikaz slojeva zajedno s izračunom koeficijenta prolaska topline  $U$  poda prizemlja iznad podruma.


**Tablica 4 Sastav poda prizemlja**

| <b>Pod prizemlja (strop negrijanog podruma) s podnim grijanjem</b> |  |               |  |
|--|--|---------------|--|
| Sloj   | Materijal                                  | Debljina [cm] | Toplinski otpor $R$ [(m <sup>2</sup> ·K)/W]    |
| 1.   | Parket, keramičke pločice                  | 1,2           | -  |
| 2.   | Cementni estrih                            | 6             | -  |
| 3.   | PE folija                                  | 0,02          | 0,011  |
| 4.   | XPS ploča                                  | 10            | 3,03   |
| 5.   | Bitumenska traka s uloškom staklenih voala | 1             | 0,043  |
| 6.   | Armirani beton                             | 25            | 0,058  |
| 7.   | Silikatna završna žbuka                    | 1             | 0,014  |
| Koeficijent prolaska topline građevnog elementa iznosi:            |  |               | $U = 0,29 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ |

Prema Algoritmu [6]:  $R_{Si} = 0,13 \text{ (m}^2\cdot\text{K})/\text{W}$ ,  $R_{Se} = 0,04 \text{ (m}^2\cdot\text{K})/\text{W}$  – unutarnji i vanjski plošni otpor prijelaza topline

#### 2.2.4. Toplinska izolacija stropa prema negrijanom potkovljju

Najveća dopuštena vrijednost koeficijenta prolaska topline  $U$  za stropove prema negrijanim prostorijama prema Tehničkom propisu [3] iznosi  $0,4 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ . Slojevi stropa prema potkovljju prikazani su na Slika 11.



**Slika 11. Slojevi stropa prema negrijanom potkovljju**

U Tablica 5 dan je prikaz slojeva zajedno s izračunom koeficijenta prolaska topline  $U$  stropa prema potkrovju.


**Tablica 5 Sastav stropa prema negrijanom potkrovju**

| Strop prema potkrovju                                   |  |               |  |
|---|--|---------------|--|
| Sloj  | Materijal                                  | Debljina [cm] | Toplinski otpor $R$ [(m <sup>2</sup> ·K)/W]    |
| 1.  | Parket, keramičke pločice                  | 1,2           | 0,067  |
| 2.  | Cementni estrih                            | 4             | 0,025  |
| 3.  | PE folija                                  | 0,02          | 0,011  |
| 4.  | XPS ploča                                  | 12            | 3,529  |
| 5.  | Bitumenska traka s uloškom staklenih voala | 1             | 0,043  |
| 6.  | Armirani beton                             | 15            | 0,058  |
| 7.  | Silikatna završna žbuka                    | 1             | 0,014  |
| Koeficijent prolaska topline građevnog elementa iznosi: |  |               | $U = 0,24 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ |

Prema Algoritmu [6]:  $R_{Si} = 0,13 \text{ (m}^2\cdot\text{K})/\text{W}$ ,  $R_{Se} = 0,04 \text{ (m}^2\cdot\text{K})/\text{W}$  – unutarnji i vanjski plošni otpor prijelaza topline

### 2.2.5. Toplinska izolacija zidova negrijanog podruma prema tlu

Najveća dopuštena vrijednost koeficijenta prolaska topline  $U$  za zidove prema tlu u Tehničkom propisu [3] iznosi  $0,4 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ . Sastav zida podruma (temelj) prikazan je na Slika 12.



**Slika 12. Slojevi zida negrijanog podruma prema tlu**

**U Tablica 6 dan je prikaz slojeva zajedno s izračunom koeficijenta prolaska topline  $U$  zida podruma.**


**Tablica 6 Sastav zida podruma**

| <b>Zid negrijanog podruma prema tlu</b>                 |   |               |  |
|---|---|---------------|--|
| Sloj  | Materijal   | Debljina [cm] | Toplinski otpor $R$ [(m <sup>2</sup> ·K)/W]    |
| 1.  | Silikatna završna žbuka                                   | 1             | 0,014  |
| 2.  | Polimerno-cementno ljepilo<br>armirano staklenom mrežicom | 0,3           | 0,003  |
| 3.  | XPS ploča   | 10            | 2,857  |
| 4.  | Armirani beton  | 50            | 0,192  |
| Koeficijent prolaska topline građevnog elementa iznosi: |   |               | $U = 0,31 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ |

Prema Algoritmu [6]:  $R_{Si} = 0,13 \text{ (m}^2\cdot\text{K})/\text{W}$ ,  $R_{Se} = 0,04 \text{ (m}^2\cdot\text{K})/\text{W}$  – unutarnji i vanjski plošni otpor prijelaza topline

## 2.2.6. Toplinska izolacija podrumskog poda

Najveća dopuštena vrijednost koeficijenta prolaska topline  $U$  za podove na tlu prema Tehničkom propisu [3] iznosi  $0,4 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ . Sastav podrumskog poda (temelja) prikazan je na Slika 13.



**Slika 13. Sastav podrumskog poda**

U Tablica 7 dan je prikaz slojeva zajedno s izračunom koeficijenta prolaska topline  $U$  podrumskog poda.

**Tablica 7 Sastav podrumskog poda**

| <b>Podrumski pod</b>                                    |  |                  |  |
|---|--|------------------|--|
| Sloj  | Materijal                                  | Debljina<br>[cm] | Toplinski otpor $R$<br>[(m <sup>2</sup> ·K)/W] |
| 1.  | Keramičke pločice                          | 1,2              | 0,009  |
| 2.  | Cementni estrih                            | 4                | 0,025  |
| 3.  | PE folija                                  | 0,02             | 0,011  |
| 4.  | XPS ploča                                  | 10               | 2,857  |
| 5.  | Bitumenska traka s uloškom staklenih voala | 1                | 0,043  |
| 6.  | Armirani beton                             | 25               | 0,096  |
| 7.  | Pijesak, šljunak, tucanik                  | 15               | 0,185  |
| Koeficijent prolaska topline građevnog elementa iznosi: |  |                  | $U = 0,29 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ |


Prema Algoritmu [6]:  $R_{Si} = 0,17 \text{ (m}^2\cdot\text{K})/\text{W}$ ,  $R_{Se} = 0,04 \text{ (m}^2\cdot\text{K})/\text{W}$  – unutarnji i vanjski plošni otpor prijelaza topline

### 2.2.7. Krov

Rekonstrukcija krova izvela bi se na sljedeći način kao što je prikazano na Slika 14.

#### Legenda:

- (1) Letve za pokrov
- (2) Kontra letve za pričvršćivanje paropropusne folije
- (2a) Ventilirajući sloj zraka
- (3) Sigurnosni pokrov (paropropusna folija)
- (4) TERMOTOP ploče, d=8cm
- (5) Dodatna toplinska izolacija
- (6) Parna brana (npr.: PE folija 0,2 mm)
- (7) Stropna obloga (npr.: gips ploča)
- (8) Krovna greda
- (9) Metalni profil za stropnu oblogu



**Slika 14. Slojevi krova nakon rekonstrukcije [9]**

Najveća dopuštena vrijednost koeficijenta prolaska topline  $U$  za ravne i kose krovove iznad grijanog prostora prema Tehničkom propisu [3] iznosi  $0,25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ . U Tablica 8 dan je prikaz slojeva krova zajedno s izračunom koeficijenta prolaska topline  $U$ .

**Tablica 8 Sastav krova nakon obnove**

| <b>Kosi krov</b> |                                    |                  |  |
|------------------|------------------------------------|------------------|--|
| Sloj             | Materijal                          | Debljina<br>[cm] | Toplinski otpor $R$<br>[( $\text{m}^2 \cdot \text{K}$ )/W] |
| 1.               | Gipskartonske ploče                | 2                | 0,08   |
| 2.               | PE folija                          | 0,15             | 0,003  |
| 3.               | Kamena vuna                        | 15               | 4,286  |
| 4.               | TERMOTOP ploče                     | 8                | 2,000  |
| 5.               | Paropropusna-vodonepropusna folija | 0,02             | 0,001  |
| 6.               | Ventilirajući sloj zraka           | 2                | 0,016  |
| 7.               | Kontraletve                        | 2                | 0,154  |
| 8.               | Crijep glineni                     | 1,4              | 0,014  |

Koeficijent prolaska topline građevnog elementa iznosi:

$U = 0,15 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

Prema Algoritmu [6]:  $R_{\text{Si}} = 0,13 \text{ (m}^2 \cdot \text{K})/\text{W}$ ,  $R_{\text{Se}} = 0,04 \text{ (m}^2 \cdot \text{K})/\text{W}$  – unutarnji i vanjski plošni otpor prijelaza topline

### 2.2.8. Otvori

Pregled odabranih otvora dan je u Tablica 9 zajedno s maksimalnim dopuštenim vrijednostima koeficijenata prolaska topline  $U$  prema Tehničkom propisu [3].

**Tablica 9 Kratak pregled koeficijenata odabranih otvora**

| Građevni element | $U_f$<br>[W/(m <sup>2</sup> ·K)] | $U_g$<br>[W/(m <sup>2</sup> ·K)] | $U_w$<br>[W/(m <sup>2</sup> ·K)] | $U_{w,dop}$<br>[W/(m <sup>2</sup> ·K)] |
|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| Prozori          | 2,2                              | 1,1                              | 1,4                              | 1,6                                    |
| Balkonska vrata  | 2,2                              | 1,1                              | 1,4                              | 1,6                                    |
| Ulazna vrata     | -                                | 1,1                              | 2                                | 2                                      |

Prema Algoritmu [6]:  $U_f$  – koeficijent prolaska topline okvira,  $U_g$  – koeficijent prolaska topline stakla,  
 $U_w$  – koeficijent prolaska topline otvora

Odabran je stolarija debljine PVC okvira 8 mm s dvostrukim izolacijskim stakлом (4/16/4 mm) s plinovitim punjenjem LowE premazom i trostrukim brtvljenjem.

Kod značajne rekonstrukcije ili obnove postojeće zgrade Tehničkim propisom [3] ne daje se zahtjev za zgradu gotovo nulte energije, već su propisana minimalna energetska svojstva koje zgrada i njezini dijelovi moraju ispuniti. Obveza ispunjavanja NZEB standarda za postojeće zgrade postoji u slučaju dogradnje/ili nadogradnje odnosno prenamjene negrijanog prostora u grijani i to dijela čija je površina veća ili jednaka  $50 \text{ m}^2$ . U tom slučaju ispunjavanje NZEB standarda obvezno je postići samo za taj dio. Ispunjavanje tehničkih zahtjeva za racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu prilikom rekonstrukcije postojećih zgrada ovisi o veličini zahvata koji je predviđen za zgradu.

Za slučaj predmetne obiteljske kuće radi se o obnovi čiji zahvati obuhvaćaju  $\geq 75\%$  ovojnica grijanog dijela pa se osim ispunjenja zahtjeva koeficijenata prolaska topline  $U [\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})]$  moraju ispuniti i zahtjevi dopuštenih vrijednosti godišnje potrebne toplinske energije za grijanje po jedinici korisne površine grijanog dijela zgrade,  $Q''_{H,nd} [\text{kWh}/\text{m}^2]$  i specifične godišnje primarne energije  $E_{prim} [\text{kWh}/\text{m}^2]$  prema Tehničkom propisu [3].

**Tablica 10 Najveće dopuštene vrijednosti energije za zgrade nakon obnove [3]**

| ZAHTJEVI – RE-KONSTRUKCIJA | $Q''_{H,nd} [\text{kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{a})]$ |                            |                 |   |                           |                 | $E_{prim} [\text{kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{a})]$ |                                 | $E_{del} [\text{kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{a})]$ |                                 |
|----------------------------|---|----------------------------|-----------------|---|---------------------------|-----------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|
|                            | kontinent, $\theta_{mm} \leq 3^\circ\text{C}$         |                            |                 | primorje, $\theta_{mm} > 3^\circ\text{C}$ |                           |                 | kontinent   | primorje                        | kontinent  | primorje                        |
| KATEGORIJA ZGRADE          | $f_0 \leq 0,20$                                       | $0,20 < f_0 < 1,05$        | $f_0 \geq 1,05$ | $f_0 \leq 0,20$                           | $0,20 < f_0 < 1,05$       | $f_0 \geq 1,05$ | $\theta_{mm} \leq 3^\circ\text{C}$                  | $\theta_{mm} > 3^\circ\text{C}$ | $\theta_{mm} \leq 3^\circ\text{C}$                 | $\theta_{mm} > 3^\circ\text{C}$ |
| Višestambena               | 50,63   | $40,49 + 50,73 \cdot f_0$  | 93,75           | 27,00                                     | $21,59 + 27,06 \cdot f_0$ | 50,00           | 180   | 130                             | 120  | 85                              |
| Obiteljska kuća            | 50,63   | $40,49 + 50,73 \cdot f_0$  | 93,75           | 27,00                                     | $19,24 + 38,82 \cdot f_0$ | 60,00           | 135   | 80                              | 120  | 60                              |
| Uredska                    | 21,18   | $11,03 + 50,73 \cdot f_0$  | 64,29           | 17,60                                     | $12,19 + 27,06 \cdot f_0$ | 40,60           | 75  | 75                              | 40   | 40                              |
| Obrazovna                  | 14,98   | $4,84 + 50,73 \cdot f_0$   | 58,10           | 10,81                                     | $5,40 + 27,06 \cdot f_0$  | 33,83           | 90  | 75                              | 60   | 60                              |
| Bolnica                    | 23,40   | $13,26 + 50,73 \cdot f_0$  | 66,51           | 50,48                                     | $45,06 + 27,06 \cdot f_0$ | 73,48           | 340   | 330                             | 250  | 230                             |
| Hotel i restoran           | 44,35   | $34,21 + 50,73 \cdot f_0$  | 87,48           | 12,50                                     | $7,09 + 27,06 \cdot f_0$  | 35,50           | 145   | 115                             | 90   | 80                              |
| Sportska dvorana           | 120,49  | $110,35 + 50,73 \cdot f_0$ | 163,61          | 40,91                                     | $35,50 + 27,06 \cdot f_0$ | 63,93           | 420   | 215                             | 295  | 190                             |
| Trgovina                   | 61,14   | $50,99 + 50,73 \cdot f_0$  | 104,25          | 15,11                                     | $9,71 + 27,06 \cdot f_0$  | 38,13           | 475   | 300                             | 290  | 185                             |
| Ostale nestambene          | 50,63   | $40,49 + 50,73 \cdot f_0$  | 93,75           | 27,00                                     | $21,59 + 27,06 \cdot f_0$ | 50,00           | 180   | 130                             | /  | /                               |

Faktor oblika  $f_0$  obiteljske kuće iznosi 0,67 i prema tome zahtjev za  $Q''_{H,nd}$  iznosi do 74,5 kWh/(m<sup>2</sup>·a), dok zahtjev za  $E_{prim}$  iznosi do 135 kWh/(m<sup>2</sup>·a). Primjenom ranije opisanih mjera energetske obnove proračunom provedenim u računalnom programu KI Expert Plus dobiva se vrijednost godišnje potrebne toplinske energije za grijanje  $Q''_{H,nd}$  u iznosu od 41,63 kWh/(m<sup>2</sup>·a). Time je ispunjen drugi od zahtjeva Tehničkog propisa [3].

### 3. PROJEKTNI TOPLINSKI GUBICI (zima)

Izračun toplinskih gubitaka zgrade provodi se prema HRN EN 12831 [10]. Ovom normom pokriva se metoda proračuna projektnog toplinskog opterećenja za pojedinačne prostorije, građevinske cjeline i zgrade. Projektno toplinsko opterećenje definirano je kao količina topline koju je potrebno dovoditi za održavanje potrebne unutarnje projektne temperature u projektnim vanjskim uvjetima.

#### 3.1. Osnovne formule – ukupni toplinski gubici prostorije

Ukupni toplinski gubici prostorije dobivaju se kao suma projektnih transmisijskih i ventilacijskih gubitaka topline te topline potrebne za ponovno zagrijavanje prostorije, prema izrazu (1):

$$\Phi_i = \Phi_{T,i} + \Phi_{V,i} + \Phi_{RH,i} \quad [W] \quad (1)$$

$\Phi_{T,i}$  - projektni transmisijski gubici topline prostorije [W]

$\Phi_{V,i}$  - projektni ventilacijski gubici topline prostorije [W]

$\Phi_{RH,i}$  - toplina za zagrijavanje zbog prekida grijanja [W]

##### 3.1.1. Projektni transmisijski gubici

$$\Phi_{T,i} = (H_{T,ie} + H_{T,iue} + H_{T,ig} + H_{T,ij})(\vartheta_{int,i} - \vartheta_e) \quad [W] \quad (2)$$

$H_{T,ie}$  - koeficijent transmisijskog gubitka od grijanog prostora prema vanjskom okolišu [W/K]

$H_{T,iue}$  - koeficijent transmisijskog gubitka od grijanog prostora kroz negrijani prostor prema vanjskom okolišu [W/K]

$H_{T,ig}$  - stacionarni koeficijent transmisijskog gubitka od grijanog prostora prema tlu [W/K]

$H_{T,ij}$  - koeficijent transmisijskog gubitka od grijanog prostora prema susjednom grijanom prostoru na različite temperature [W/K]

$\vartheta_{int,i}$  - unutarnja projektna temperatura grijanog prostora [°C]

$\vartheta_e$  - vanjska projektna temperatura [°C]

###### 3.1.1.1. Transmisijski gubici prema vanjskom okolišu – koeficijent gubitka $H_{T,ie}$

$$H_{T,ie} = \sum_k A_k U_k e_k + \sum_l \Psi_l l_l e_l \quad [W/K] \quad (3)$$

$A_k$  - površina plohe „k“ (zid, prozor, vrata, strop, pod) kroz koju prolazi toplina [ $m^2$ ]

$e_k, e_l$  - korekcijski faktori izloženosti koji uzimaju u obzir klimatske utjecaje kao vlažnost, temperatura, brzina vjetra. Određuju se na nacionalnoj razini. Ako vrijednosti nisu određene na nacionalnoj razini uzeti =1.

$U_k$  - koeficijent prolaza topline građevnog elementa „k“ [ $W/(m^2 \cdot K)$ ]

$l_l$  - dužina linijskog toplinskog mosta između vanjskog okoliša i prostorije [m]

$\Psi_l$  - linijski koeficijent prolaza topline linijskog toplinskog mosta „l“ [ $W/(m \cdot K)$ ]

---

### 3.1.1.2. Transmisijski gubici kroz negrijane prostore – koeficijent gubitka $H_{T,iue}$

$$H_{T,iue} = \sum_k A_k U_k b_u + \sum_l \Psi_l l_l b_u \quad [\text{W/K}] \quad (4)$$

$b_u$  - faktor smanjenja temperaturne razlike koji uzima u obzir temperaturu negrijanog prostora i vanjsku projektну temperaturu

Faktor smanjenja temperaturne razlike se određuje na jedan od sljedećih načina:

- a) ako je temperatura negrijanog prostora poznata ili se računa, onda:

$$b_u = \frac{\vartheta_{int,i} - \vartheta_u}{\vartheta_{int,i} - \vartheta_e} \quad [-] \quad (5)$$

- b) ako je temperatura negrijanog prostora nepoznata, onda prema preporučenim vrijednostima.

### 3.1.1.3. Transmisijski gubici prema tlu – koeficijent gubitka $H_{T,ig}$

$$H_{T,ig} = f_{g1} f_{g2} (\sum_k A_k U_{eq,k}) G_W \quad [\text{W/K}] \quad (6)$$

$f_{g1}$  - korekcijski faktor za utjecaj godišnje oscilacije vanjske temperature, predložena vrijednost = 1,45

$f_{g2}$  - faktor smanjenja temperaturne razlike koji uzima u obzir razliku između godišnje srednje vanjske i vanjske projektne temperature prema izrazu:

$$f_{g2} = \frac{\vartheta_{int,i} - \vartheta_{m,e}}{\vartheta_{int,i} - \vartheta_e}; \quad (7)$$

$U_{eq,k}$  - ekvivalentni koeficijent prolaza topline iz tablica i dijagrama prema tipologiji poda (dubina ispod površine tla, koef.  $U_{pod}$ , karakt.  $B'$  ...) [ $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ]

$G_W$  - korekcijski faktor za utjecaj podzemne vode, za udaljenost poda do vode  $\leq 1\text{m}$  uzeti 1,15; inače = 1,00

### 3.1.1.4. Gubici topline prema susjednim prostorijama grijanim na različitu temperaturu – koeficijent $H_{T,ij}$

$$H_{T,ij} = \sum_k f_{ij} A_k U_k \quad [\text{W/K}] \quad (8)$$

$f_{ij}$  - faktor smanjenja temperaturne razlike koji uzima u obzir razliku između temperature susjednog prostora i vanjske projektne temperature:

$$f_{ij} = \frac{\vartheta_{int,i} - \vartheta_{ads}}{\vartheta_{int,i} - \vartheta_e}; \quad (9)$$

## 3.1.2. Projektni ventilacijski gubici

$$\Phi_{V,i} = H_{V,i} \cdot (\vartheta_{int,i} - \vartheta_e) \quad [\text{W/K}] \quad (10)$$

$H_{V,i}$  - koeficijent ventilacijskih toplinskih gubitaka [ $\text{W/K}$ ]

$\vartheta_{int,i}$  - unutarnja projektna temperatura grijanog prostora [ $^\circ\text{C}$ ]

$\vartheta_e$  - vanjska projektna temperatura [ $^\circ\text{C}$ ]

$$H_{V,i} = V_i \cdot \rho \cdot c_p = V_i \cdot 0,34 \quad [\text{W}] \quad (11)$$

$V_i$  - protok zraka u grijani prostor [ $\text{m}^3/\text{h}$ ]

### Protok zraka bez ventilacijskog sustava:

$$V_i = \max(V_{\text{inf},i}, V_{\text{min},i}) \quad [\text{W/K}] \quad (12)$$

$V_{\text{inf},i}$  - maksimalni protok zraka u prostoriju uslijed infiltracije kroz zazore

$V_{\text{min},i}$  - minimalni higijenski protok zraka

$$V_{\text{min},i} = n_{\text{min}} \cdot V_i \quad [\text{m}^3/\text{h}] \quad (13)$$

$V_i$  - volumen prostorije izračunat prema unutarnjim dimenzijama (volumen zraka) [ $\text{m}^3$ ]

$n_{\text{min}}$  - minimalni broj izmjena zraka (nacionalni dodatak) [ $\text{h}^{-1}$ ]

### Infiltracija kroz zazore:

$$V_{\text{inf},i} = 2 \cdot V_i \cdot n_{50} \cdot e_i \cdot \varepsilon_i \quad [\text{m}^3/\text{h}] \quad (14)$$

$n_{50}$  - broj izmjena zraka u prostoriji ( $\text{h}^{-1}$ ) pri razlici tlaka 50 Pa između prostorije i vanjskog okoliša

$e_i$  - koeficijent zaštićenosti, uzima u obzir utjecaj vjetra odnosno zaštićenost zgrade i broj otvora prema okolišu

$\varepsilon_i$  - korekcijski faktor za visinu, uzima u obzir različit odnos tlakova sa povećanjem visine iznad okolnog tla

### Protok zraka s ventilacijskim sustavom:

$$V_i = V_{\text{inf},i} + V_{su,i} \cdot f_{V,i} + V_{\text{mech,inf},i} \quad [\text{m}^3/\text{h}] \quad (15)$$

$V_{\text{inf},i}$  - protok zraka u prostoriju uslijed infiltracije kroz zazore [ $\text{m}^3/\text{h}$ ]

$V_{su,i}$  - količina zraka dovođena mehaničkim sustavom ventilacije [ $\text{m}^3/\text{h}$ ]

$V_{\text{mech,inf},i}$  - višak odvedenog zraka iz prostorije [ $\text{m}^3/\text{h}$ ]

$f_{V,i}$  - faktor smanjenja temperaturne razlike

$$f_{V,i} = \frac{\vartheta_{\text{int},i} - \vartheta_{su,i}}{\vartheta_{\text{int},i} - \vartheta_e} \quad [\text{m}^3/\text{h}] \quad (16)$$

$\vartheta_{su,i}$  - temperatura dobavnog zraka (može biti i viša od temperature u prostoriji) [ $^\circ\text{C}$ ]

### 3.1.3. Prostori s prekidom grijanja

Kod sustava s prekidom grijanja potrebno je predvidjeti i dodatnu toplinu za zagrijavanje prostorije do unutarnje projektne temperature nakon što se ona snizi prilikom prekida grijanja.

$$\Phi_{RH,i} = A_i \cdot f_{RH} \quad [\text{W}] \quad (17)$$

$A_i$  - površina poda grijanog prostora sa  $\frac{1}{2}$  debljine zidova [ $\text{m}^2$ ]

$f_{RH}$  - korekcijski faktor ovisan o vremenu zagrijavanja i pretpostavljenom padu temperature za vrijeme prekida [ $\text{W}/\text{m}^2$ ]

### 3.1.4. Primjer proračuna za jednu prostoriju

Proveden je proračun u MS Excelu za jednu prostoriju s vlastitim algoritmom prema normi HRN EN 12831 [10], a rezultati su prikazani u Tablica 11.

**Tablica 11 Primjer proračuna za jednu prostoriju**

| Projekt br./ oznaka                               |                     | 2022-001 / Diplomski rad - obiteljska kuća Križevci |  |                  |                |                   |               |                 |                              |                      |                              |                              |  |                            |                               |
|---|---------------------|---|--|------------------|----------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|
| TOPLINSKO OPTEREĆENJE PROSTORIJE                  |                     | Datum: 5.11.2022. Strana 1                          |  |                  |                |                   |               |                 |                              |                      |                              |                              |  |                            |                               |
| Prostorija: P1 Dnevni boravak + kuhinja           |                     | Kat: Prizemlje                                      |  |                  |                |                   |               |                 |                              |                      |                              |                              |  |                            |                               |
| Unutarnja temperatura                             | $\theta_{int}$      | 20 °C   | Ventilacija  |                  |                |                   |               |                 |                              |                      |                              |                              |  |                            |                               |
| <b>Geometrija</b>                                 |                     |   | Minimalna izmjena zraka $n_{min}$ <b>0,5 h⁻¹</b><br>Broj izmijene zraka $n_{50}$ <b>2 h⁻¹</b><br>Koeficijent zaštićenosti $e_i$ <b>0,03 -</b><br>Visina poda prostorije iznad tla $h$ <b>0,4 m</b><br>Korekcijski faktor za visinu $\epsilon_i$ <b>1 -</b><br>Kolilina dobavnog zraka $V_{su}$ <b>0 m³/h</b><br>-temperatura $\theta_{su}$ <b>°C</b><br>-faktor redukcije temperature $f_{V,su}$ <b>-</b><br>Višak odvedenog zraka $V_{ex}$ <b>0 m³/h</b><br>-temperatura $\theta_{mech,inf}$ <b>°C</b><br>Razina ispod tla $z$ <b>0 m</b><br>-faktor redukcije temperature $f_{V,mech,inf}$ <b>-</b><br>Opseg podne plohe $P$ <b>14,05 m</b><br>Prostorij s prekidom grijanja<br>Parametar $B'$ $B'$ <b>6,41 m</b><br>Faktor ponovnog zagrijavanja $f_{RH}$ <b>0 W/m²</b> |                  |                |                   |               |                 |                              |                      |                              |                              |  |                            |                               |
| <b>Tlo</b>  |                     |   | -temperatura $\theta_{mech,inf}$ <b>°C</b><br>-faktor redukcije temperature $f_{V,mech,inf}$ <b>-</b><br>Faktor ponovnog zagrijavanja $f_{RH}$ <b>0 W/m²</b>   |                  |                |                   |               |                 |                              |                      |                              |                              |  |                            |                               |
| Orijentacija                                      | Gradijenčni element | Broj  | Širina   | Duljina / Visina | Bruto površina | Površina odprtika | Neto površina | Slijepena prema | Temperatura prema negrijanom | Korekcijski faktor   | Koefficijent prolaza topline | Dodatak za toplinske mostove | Ispравljeni koefficijent prolaza topline U | Transmisijski koefficijent | Transmisijski gubitek topline |
|   |                     | n   | s  | a/v              | A              | A-                | A'            |                 | $\theta_u/\theta_s$          | $e/b_s$              | U                            | $\Delta U_{th}$              | $U_{eq}$                                   | $H_r$                      | $\Phi_t$                      |
|   |                     |   | m  | m                | $m^2$          | $m^2$             | $m^2$         |                 | °C                           | $f_{\phi}/f_{\phi}'$ | $W/m^2K$                     | $W/m^2K$                     | $W/m^2K$                                   | $W/K$                      | W                             |
| S   | VZ                  | 1   | 8,75   | 2,75             | 24,06          | 24,06             |               | okolici         |                              | 1                    | 0,2                          |                              |  | 4,813                      | 167                           |
| Z   | P                   | 2   | 1,1  | 1,8              | 1,98           | 3,96              | 3,96          | okolici         |                              | 1                    | 1,4                          |                              |  | 5,544                      | 193                           |
| Z   | VZ                  | 1   | 5,3  | 2,75             | 14,6           | 3,96              | 10,62         | okolici         |                              | 1                    | 0,2                          |                              |  | 2,123                      | 74                            |
| hor.  | Pod                 | 1   | 1,00   | 45               | 45,00          |                   | 45,00         | zemlji (pod)    |                              | 0,26                 | 0,29                         |                              | 0,17                                       | 2,884                      | 100                           |
| I   | UZ                  | 1   | 3  | 2,75             | 8,25           |                   | 8,25          | negrijanom      | 2,6                          | 0,5                  | 0,4                          |                              |  | 1,650                      | 57                            |
| <b>TRANSMISIJSKI GUBICI TOPLINE</b>               |                     | $H_t/\Phi_t$  |  |                  |                |                   |               |                 |                              |                      |                              | <b>17,01</b>                 | <b>592</b>                                 |                            |                               |
| Minimalni broj izmijena zraka                     |                     | $V_{min}$ <b>47,73 m³/h</b>                         |  |                  |                |                   |               |                 |                              |                      |                              | <b>565</b>                   |  |                            |                               |
| Infiltracija kroz zazore                          |                     | $V_{inf}$ <b>11,45 m³/h</b>                         |  |                  |                |                   |               |                 |                              |                      |                              |                              |  |                            |                               |
| Mehanički dovodni protok zraka                    |                     | $V_{su} \cdot f_{V,su}$ <b>m³/h</b>                 |  |                  |                |                   |               |                 |                              |                      |                              |                              |  |                            |                               |
| Višak odvedenog zraka iz prostorije               |                     | $V_{mech,inf} \cdot f_{V,mech,inf}$ <b>m³/h</b>     |  |                  |                |                   |               |                 |                              |                      |                              |                              |  |                            |                               |
| Toplinski efektivni protok zraka                  |                     | $V_{therm}$ <b>47,73 m³/h</b>                       |  |                  |                |                   |               |                 |                              |                      |                              |                              |  |                            |                               |
| <b>VENTILACIJSKI GUBICI TOPLINE</b>               |                     | $H_v/\Phi_v$  |  |                  |                |                   |               |                 |                              |                      |                              | <b>16,23</b>                 | <b>565</b>                                 |                            |                               |
| <b>TOPLINSKI GUBICI PROSTORIJE</b>                |                     | $\Phi_{HL,neto}$ <b>30,9 W/m² 12,1 W/m³</b>         |  |                  |                |                   |               |                 |                              |                      |                              | <b>1157</b>                  |  |                            |                               |
| <b>TOPLINA ZA PONOVNO ZAGRIJAVANJE PROSTORIJE</b> |                     | $\Phi_{RH}$   |  |                  |                |                   |               |                 |                              |                      |                              | <b>0</b>                     |  |                            |                               |
| <b>NOMINALNO TOPLINSKO OPTEREĆENJE PROSTORIJE</b> |                     | $\Phi_{HL}$ <b>30,9 W/m² 12,1 W/m³</b>              |  |                  |                |                   |               |                 |                              |                      |                              | <b>1157</b>                  |  |                            |                               |

### 3.2. Rezultati proračuna

Rezultati proračuna toplinskih gubitaka cijele zgrade prikazani su u nastavku, a sam proračun proveden je u računalnom programu IntegraCAD. U računalni program potrebno je unijeti osnovne karakteristike zgrade poput vanjske projektne i srednje godišnje temperature koje redom iznose  $-14,8\text{ }^{\circ}\text{C}$  i  $10,8\text{ }^{\circ}\text{C}$  za grad Križevce. Zatim, odabran je zaštićeni obiteljski tip zgrade teške konstrukcije uz visok stupanj zabrtvljenosti i broj izmjena zraka cijele zgrade  $n_{50}$  u iznosu od  $2\text{ h}^{-1}$ .

Važno je napomenuti da grijani prostor čine kompletno prizemlje i kat gdje su sve prostorije grijane na temperaturu od  $20\text{ }^{\circ}\text{C}$  odnosno u slučaju kupaone  $24\text{ }^{\circ}\text{C}$  i hodnika  $15\text{ }^{\circ}\text{C}$  te da su jedine negrijane prostorije podrum i potkrovљe čije pretpostavljene temperature u vanjskim projektnim uvjetima iznose  $-8\text{ }^{\circ}\text{C}$  i  $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

Prilikom izračuna koeficijenta prolaza topline elemenata oplošja zgrade  $U\text{ [W/(m}^2\text{-K)]}$  utjecaj toplinskih mostova uzet je u obzir uvećanjem istog za paušalni dodatak u iznosu od  $\Delta U_{TM}=0,05\text{ [W/(m}^2\text{-K)]}$ .

Pretpostavlja se i da uslijed predviđene toplinske izolacije zgrade neće biti temperturnog pada uslijed prekida grijanja pa prema tome korekcijski faktor za ponovno zagrijavanje iznosi  $f_{RH}=0\text{ W/m}^2$ .

Rezultati proračuna projektnih gubitaka po prostorijama prema HRN EN 12831 [10] prikazani su u Tablica 12.

**Tablica 12 Rezultati proračuna projektnih gubitaka po prostorijama**

| Oznaka prostorije | Prostorija               | $\vartheta_{int}$<br>[°C] | $\Phi_{T,i}$<br>[W] | $\Phi_{V,i}$<br>[W] | $\Phi_i$<br>[W] |
|-------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Prizemlje</b>  |                          |                           |                     |                     |                 |
| P1                | Predprostor + stubište   | 20                        | 640                 | 249                 | 889             |
| P2                | Dnevni boravak + kuhinja | 20                        | 629                 | 568                 | 1197            |
| P3                | Spavaća soba I           | 20                        | 639                 | 288                 | 927             |
| P4                | Spavaća soba II          | 20                        | 183                 | 127                 | 310             |
| P5                | Kupaona                  | 24                        | 236                 | 248                 | 484             |
| <b>Kat</b>        |                          |                           |                     |                     |                 |
| K1                | Predprostor + stubište   | 20                        | 561                 | 191                 | 752             |
| K2                | Hodnik                   | 20                        | 32                  | 67                  | 99              |
| K3                | Spavaća soba III         | 20                        | 242                 | 275                 | 517             |
| K4                | Spavaća soba IV          | 20                        | 598                 | 275                 | 873             |
| K5                | Dnevni boravak           | 20                        | 603                 | 259                 | 933             |
| K6                | Soba                     | 20                        | 154                 | 140                 | 294             |
| K7                | Kupaona                  | 24                        | 228                 | 245                 | 473             |
| $\Sigma$          |                          |                           | <b>4827</b>         | <b>2932</b>         | <b>7759</b>     |

Ukupni projektni toplinski gubici zgrade iznose  $\Phi = 7759$  W.

## 4. DIMENZIONIRANJE I IZBOR OPREME SUSTAVA GRIJANJA


Predviđen je sustav grijanja s dizalicom topline zrak – voda kao izvorom topline u kombinaciji s petljama podnog grijanja kao ogrjevnim tijelima. Za projektiranje i dimenzioniranje sustava grijanja kao mjerodavan uzima se pročišćeni iznos toplinskih gubitaka  $\Phi = 7157 \text{ W}$ .

### 4.1. Podno grijanje

Podno grijanje izvodi se s dva razvodna ormara, po jedan na svakoj grijanoj etaži. Petlje podnog grijanja postavljaju se u sve prostorije koje imaju potrebu za grijanjem. Dimenzioniraju se na način da se u potpunosti zadovolji kapacitet za grijanjem pri temperaturnom režimu ogrevne vode  $40/35 \text{ }^{\circ}\text{C}$ . U prostorijama koje imaju velike gubitke topline po  $\text{m}^2$  površine poda i gdje podne petlje ne mogu u potpunosti pokriti potrebni kapacitet dodaju se cijevni radijatori. U ovom slučaju radi se o kupaonicama. Prilikom dimenzioniranja podnih petlji važno je uzeti u obzir da temperatura poda ne prelazi propisane granične vrijednosti koje su navedene u normi HRN EN 1264 [11], a iznose:


- max.  $27 \text{ }^{\circ}\text{C}$  - duži boravak u prostoriji
- max.  $29 \text{ }^{\circ}\text{C}$  – kratki boravak u prostoriji
- max.  $35 \text{ }^{\circ}\text{C}$  – rubna zona (širine do 1 m od vanjskog zida)
- max.  $\vartheta_i + 9 \text{ }^{\circ}\text{C}$  - kupaonica

Podno grijanje izvodi se u dvije varijante, mokroj i suhoj izvedbi. Odabrana je mokra izvedba pri čemu se cijevi potpuno ili djelomično postavljaju u cementni estrih. Detalj postavljanja prikazan je na Slika 15. Prednost ovakvog načina polaganja cijevi u estrih je što dolazi do rasterećenja napetosti materijala, a srednje temperature stijenke cijevi su oko  $1,5 \text{ }^{\circ}\text{C}$  niže nego kod sustava u suhoj izvedbi. Predviđene podne obloge su keramičke pločice i parket. Maksimalni pad tlaka po krugu grijanja ograničen je na  $25 \text{ kPa}$ , a ukupna duljina petlje ograničena je na  $120 \text{ m}$ .



Slika 15. Građevinski slojevi kod mokrog postavljanja podnog grijanja [12]

Odarban je sustav podnog grijanja proizvođača Uponor, „Klett“ izvedba. Radi se o sustavu s tehnologijom na čičak gdje je oko cijevi omotana samopričvrsna traka koja se učvršćuje na glatku izolacijsku ploču kao što je prikazano na Slika 16. Koriste se cijevi od peroksidom umreženog polietilena (PE-Xa) „Uponor Comfort pipe plus  $\Phi 16 \times 2$ “. Pozicioniraju se pomoću ploča za pozicioniranje „Uponor Klett 30-3“.



Slika 16. Prikaz montaže cijevi podnog grijanja [13]

Sam proračun i dimenzioniranje podnog grijanja napravljen je u računalnom programu „Uponor HSE 5 EN“.

#### 4.2. Kupaonski cijevni grijач

S obzirom da podne petlje ne mogu pokriti cjelokupne toplinske gubitke kupaonica, predviđena je ugradnja dodatnih grijaca. Odabrani su cijevni kupaonski radijatori proizvođača „Vogel&Noot“, model „Della“ prikazan na Slika 17. Pomoću alata kojeg nudi proizvođač na svojim web stranicama proračunat je ogrjevni učin za temperturni režim  $40/35^{\circ}\text{C}$  uz temperaturu okолнog zraka od  $24^{\circ}\text{C}$ . Odabran je radijator visine 1470 mm i širine 600 mm čiji ogrjevni učin u navedenim uvjetima iznosi 147 W. Na taj način pokriveni su toplinski gubici kupaonica.



**Slika 17. Kupaonski radijator „Vogel&Noot DELLA“ [14]**

#### **4.3. Povezivanje panelnog grijanja s izvorom topline**

Povezivanje cijevnih petlji podnog grijanja s izvorom topline izvodi se preko razdjelnika. Cjevod se dijeli na primarni i sekundarni krug. Primarni krug čine polazni i povratni vodo spojeni između međuspremnika ogrjevne vode i dizalice topline, a sekundarni krug polazni i povratni vod između međuspremnika i cijevnih petlji podnog grijanja. Odabran je razdjelnik „Uponor Vario S FM“ prikazan na Slika 18, kod kojeg postoji mogućnost ugradnje mjerača protoka i ventila s funkcijom podešavanja protoka. Kompaktne je izvedbe te ga se može kombinirati s pumpnim grupama, upravljačkim jedinicama i termopogonima. Razdjelnik se ugrađuje u razvodni ormarić, u ovom slučaju odabran je podžbukni ormarić „Uponor Vario IW“, prikazan na Slika 19.



Slika 18. Razdjelnik „Uponor Vario S FM“ [15]



Slika 19. Podžbukni razvodni ormarić „Uponor Vario IW“ [15]

#### 4.4. Odabir toplinskog izvora – dizalica topline zrak-voda

Dizalica topline zrak-voda odabire se prema instaliranom kapacitetu ogrjevnih tijela. U ovom slučaju to su 13 petlji podnog grijanja i 2 cijevna kupaonska radijatora ukupnog instaliranog učina 8,28 kW. Kod odabira dizalice topline predviđa se paralelni režim rada u kombinaciji s električnim grijačem. Prema navedenim zahtjevima odabire se dizalica topline „Vaillant aroTHERM VWL 75/5 AS – VWL 77/5 IS“. Radi se o split sustavu s unutarnjom i vanjskom jedinicom prikazanog na Slika 20. Odabrana dizalica topline u potpunosti će pokrivati toplinske gubitke do temperature od -6 °C, a na nižim temperaturama po potrebi će se paliti električni grijač. Tehnički podaci odabrane dizalice topline nalaze se u Tablica 13.



**Slika 20. Vanjska jedinica „Vaillant aroTHERM VWL 75/5 AS“ (lijevo) i unutarnja jedinica „Vaillant aroTHERM VWL 77/5 IS“ (desno) [16]**

U projektnim uvjetima odabrana dizalica topline imala bi COP = 2,31 i ogrjevni učinak od 4,71 kW čime se pokriva 66 % ukupnih toplinskih gubitaka, a ostatak od 2,45 kW (34 %) pokriva električni grijač. Na temperaturi od -6 °C dizalica topline ima COP = 2,5 i ogrjevni učinak od 6,33 kW što je i više nego dovoljno da se pokriju svi toplinski gubici zgrade.

**Tablica 13 Tehničke specifikacije dizalice topline [16]**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Širina×Visina×Dubina:  | 1100×965×450 mm |
| Neto težina (bez pakiranja):                                 | 113 kg          |
| Priključni napon:  | 230 V           |
| Temperatura zraka, min. (grijanje i zagrijavanje spremnika): | - 20 °C         |
| Temperatura zraka, maks. (grijanje):                         | 20 °C           |
| Temperatura zraka, maks. (priprema tople vode):              | 43 °C           |
| Temperatura zraka, min. (hlađenje):                          | 15 °C           |
| Temperatura zraka, maks. (hlađenje):                         | 46 °C           |
| Min. udaljenost između unutarnje i vanjske jedinice:         | 3 m             |
| Maks. udaljenost između unutarnje i vanjske jedinice:        | 25 m            |
| Prednapunjena duljina između unutarnje i vanjske jedinice:   | 15 m            |
| Dimenzija priključka (plinovita faza):                       | 5/8"            |
| Dimenzija priključka (tekuća faza):                          | 3/8"            |
| Tip rashladnog sredstva:                                     | R410A (2,3 kg)  |
| Učin u režimu grijanja kod A-15/W40:                         | 4,71 kW         |
| Koeficijent iskoristivosti (COP) A-15/W40:                   | 2,31            |

#### 4.5. Odabir međuspremnika ogrjevne vode


Međuspremnik ogrjevne vode ugrađuje se u sustav s dizalicom topline čime se osiguravaju tri važne funkcije u radu sustava:

- osigurana kontinuirana opskrba toplinom,
- povećano minimalno vrijeme rada dizalice topline i
- osiguran minimalni protok vode.

Kako bi se smirio rad kompresora i smanjilo njegovo trošenje, mora se osigurati minimalno vrijeme rada kompresora koje ovisi o proizvođaču uređaja. To vrijeme osigurava međuspremnik i on mora biti u stanju apsorbirati određenu količinu toplinske energije proizvedene u tom trenutku. Isto tako, međuspremnik je važan i za akumulaciju toplinske energije kojim se pokrivaju toplinski gubici u zgraditi u vremenima kada dizalica topline ne radi

ili je došlo do privremenog isključenja električne energije. Važno je istaknuti i da je broj puta koliko se dizalica topline može pokrenuti također ograničen (npr. tri pokretanja na sat). Sa strane smanjenja potrošnje, akumulacija toplinske energije može se odvijati u periodu povoljnije cijene električne energije (obično noću) u slučaju dvotarifnog obračuna.

Prema preporukama proizvođača za odabranu dizalicu topline dovoljan je međuspremnik ogrjevne vode zapremnine 100 L. Prema tome odabran je spremnik „Vaillant VPS R 100/1 M“ prikazan na Slika 21., a tehnički podaci međuspremnika prikazani su u Tablica 14.



**Slika 21. Međuspremnik ogrjevne vode „Vaillant VPS R 100/1 M“ [16]**

**Tablica 14 Tehnički podaci međuspremnika ogrjevne vode [16]**

| <b>VPS R 100/1 M</b>                     |                 |
|--|-----------------|
| Volumen spremnika                        | 101 L           |
| Vanjski promjer spremnika                | 550 mm          |
| Visina spremnika                         | 932 mm          |
| Težina praznog spremnika                 | 34 kg           |
| Težina punog spremnika                   | 135 kg          |
| Materijal izrade spremnika i priključaka | Čelik           |
| Raspon radnog tlaka                      | 0,1 ... 0,3 MPa |
| Maksimalna radna temperatura             | 95 °C           |
| Dimenzije priključaka                    | G 1½"           |
| Promjer utora za osjetnik                | G ½"            |

## 4.6. Dimenzioniranje cjevovoda i odabir pumpe

Prilikom odabira pumpe važno je proračunati padove tlaka u kritičnoj dionici, obično je to najdulja ili najudaljenija petlja. Prema toj vrijednosti odabire se pumpa koja će moći savladati te gubitke i zadovoljiti postavljenje kriterije visine dobave. U ovom projektu cijevni razvod podijeljen je na dva dijela, primarni i sekundarni krug. Primarni krug povezuje dizalicu topline i međuspremnik ogrjevne vode, a sekundarni međuspremnik i cijevne petlje podnog grijanja. Za ostvarivanje prisilne cirkulacije u primarnom krugu zadužena je pumpa integrirana u dizalici topline. Za sekundarni krug potrebno je dimenzionirati cirkulacijsku pumpu.

### 4.6.1. Dimenzioniranje cjevovoda i pumpe sekundarnog kruga

U nastavku je prikazan proračun pada tlaka kritične dionice u sekundarnom krugu. U Tablica 15 prikazan je ukupan pad tlaka od međuspremnika do razdjelnika, a u Tablica 16 prikazan je zbroj padova tlaka kritične dionice.

**Tablica 15 Linijski i lokalni padovi tlaka kritične dionice sekundarnog kruga**

| Dionica | Duljina | Toplina | Vodena vrijednost | Protok vode | DN   | du    | v    | R    | R*L | $\Sigma\xi$ | Z   | R*L+Z |
|---------|---------|---------|-------------------|-------------|------|-------|------|------|-----|-------------|-----|-------|
| 1       | m       | W       | W/°C              | kg/s        | mm   | mm    | m/s  | Pa/m | Pa  | -           | Pa  | Pa    |
| 1       | 8       | 9058    | 1811,6            | 0,4335      | DN32 | 35,75 | 0,43 | 73,7 | 590 | 7,5         | 690 | 1280  |
| 2       | 4       | 9058    | 1811,6            | 0,4335      | DN32 | 35,75 | 0,43 | 73,7 | 295 | 4           | 368 | 663   |


**Tablica 16 Zbroj padova tlaka kritične dionice**

|   |           |
|---|-----------|
| pad tlaka na dionicama do razdjelnika R2  | 1,94 kPa  |
| pad tlaka armature                        | 4,06 kPa  |
| pad tlaka od razdjelnika do petlje        | 2,60 kPa  |
| pad tlaka kritične petlje podnog grijanja | 17,20 kPa |
| UKUPNO                                    | 25,80 kPa |

Izračunata vrijednost padova tlaka kritične dionice uzima se kao mjerodavna za odabir pumpe sustava grijanja. Odabrana je pumpa proizvođača „Grundfos“, model „ALPHA 3 25-60 130“, prikazana na Slika 22. Sam odabir napravljen je pomoću dostupnog web alata (Slika 23) na proizvođačevim internet stranicama.



**Slika 22. Odabrana pumpa „Grundfos ALPHA 3 25-60 130“ [17]**



**Slika 23. Dijagram radne krivulje odabrane pumpe [17]**

#### 4.7. Dimenzioniranje ekspanzijske posude

Zagrijavanjem se voda širi i povećava joj se volumen što bi u sustavu moglo izazvati znatno povišenje tlaka. Zbog toga je potrebno osigurati prostor koji će prihvatiti povećanje volumena vode uz nikakvu ili unaprijed predviđenu promjenu tlaka. Osim toga postoje i sitni gubici vode zbog propuštanja na spojevima, isparivanja, pri odzračivanju i drugi, pa se ti gubici moraju na neki način nadoknaditi. Za to služi ekspanzijska posuda. Ekspanzijska membranska posuda (Slika 24) je posuda pod tlakom u kojoj su plinski jastuk i ogrjevni medij odvojeni elastičnom membranom.

**Slika 24. Ekspanzijska membranska posuda [18]**

Prvi korak kod odabira ekspanzijske posude je određivanje volumena vode u sustavu prikazan u Tablica 17.

**Tablica 17 Volumen vode u sustavu**

| Volumen vode u sustavu $V_A$ [L] |              |
|----------------------------------|--------------|
| $V_{\text{međuspremnik}}$        | 101          |
| $V_{\text{dizalica}}$            | 17,1         |
| $V_{\text{cijevi+podno}}$        | 175          |
| <b>VUKUPNO</b>                   | <b>293,1</b> |

Izraz za određivanje minimalnog volumena zatvorene ekspanzijske posude:

$$V_{n,min} = (V_v + V_e) \cdot \frac{p_e + 1}{p_v - p_0}$$

$$V_{n,min} = (3 + 4,4) \cdot \frac{2,5 + 1}{2,5 - 1} = 17,26 \text{ L}$$

$V_e$  – volumen širenja vode uslijed povišenja temperature vode od  $10^{\circ}\text{C}$  do maksimalne temperature polznog voda ( $55^{\circ}\text{C}$ )

$$V_e = \frac{n \cdot V_A}{100} = \frac{1,5 \cdot 293,1}{100} = 4,4 \text{ L}$$

$V_A$  – volumen spremnika u sustavu

$n_w$  – koeficijent širenja vode – 1,5 %

$V_v$  – volumen zalihe za nadomještanje mogućih gubitaka, 0,5 % volumena instalacije (min. 3 L)

$$V_v = \frac{0,5 \cdot V_A}{100} = \frac{0,5 \cdot 293,1}{100} = 1,47 \text{ L} < 3 \text{ L} \rightarrow V_v = 3 \text{ L}$$

$p_e$  – konačni projektni tlak – 2,5 bara

$p_0$  – primarni tlak ekspanzijske posude (za instalacije do 10 m;  $p_0 = 1$  bar)

Odabrana je ekspanzijska posuda proizvođača „Elbi“, volumena 24 L prikazan na Slika 25. Prema preporuci proizvođača predviđene su dvije ekspanzijske posude u sustavu, jedna u primarnom, a druga u sekundarnom krugu.



**Slika 25. Ekspanzijska posuda „Elbi“ 24 L [19]**

#### 4.8. Regulacija sustava grijanja

Za podna grijanja tvrtka „Uponor“ nudi razna rješenja za upravljanje i regulaciju. Odabrani sustav regulacije je „Uponor Smatrix Base Pulse“. Sustav se sastoji sobnog regulatora, komunikacijskog modula (opcionalno), termostata i aktuatora. Radom aktuatora upravlja sobni regulator kada termostati otkriju zahtjev za grijanjem ili hlađenjem. Putem aplikacije „Uponor Smatrix Pulse“ omogućuje se optimizacija i prilagodba postavki sustava (max. 4 sobna regulatora). Sustavom se upravlja pomoću različitih vrsta termostata koji su osmišljeni za maksimalnu udobnost, a komuniciraju sa sobnim regulatorom putem žičanog komunikacijskog protokola. Postoji mogućnost kombiniranja različitih termostata u istom sustavu. Termostati koji je predviđen u ovom projektu „Uponor Smatrix Base T-149“ prikazan na Slika 26.



**Slika 26. Termostat „Uponor Smartix Base T-149“ [20]**

Sobni regulator „Uponor Smatrix Base Pulse X-245“ prikazan je na Slika 27.



**Slika 27. Sobni regulator „Uponor Smartix Base Pulse X-245“ [20]**

Postoji mogućnost dodavanja komunikacijskog modula „Uponor Smatrix Pulse kom. R-208“ (Slika 28) kojim se uspostavlja veza između sustava, aplikacije i Uponor oblaka odnosno omogućuje se upravljanje sustavom preko interneta.



**Slika 28. Komunikacijski modul „Uponor Smatrix Pulse kom. R-208“ [20]**

Radom dizalice topline upravlja se preko multifunkcionalnog atmosferskog regulatora „Vaillant multiMATIC VRC 700“.

Neke od značajki regulatora su:

- Mogućnost upravljanja putem pametnog telefona (uz modul VR 920)
- Inteligentno upravljanje sustavom grijanja, hlađenja, ventilacije, pripreme potrošne tople vode (solar)
- Veliki tekstualni zaslon s grafičkim prikazom te pozadinskim osvjetljenjem
- Veliki broj posebnih funkcija za maksimalan komfor krajnjega korisnika
- Bežična varijanta regulatora - VRC 700f



**Slika 29. Atmosferski regulator „Vaillant multiMATIC VRC 700“ [21]**

Velika prednost korištenja „Uponor Smatrix Base Pulse“ sustava je mogućnost ostvarivanja komunikacijske veze s regulatorom dizalice topline čime se dodatno može optimizirati rad sustava.

## 5. DIMENZIONIRANJE I IZBOR OPREME SOLARNOG SUSTAVA

Danas se najčešće za direktno iskorištavanje sunčeve energije koriste niskotemperaturni ( $40\div60^{\circ}\text{C}$ ) toplovodni solarni sustavi. Za pripremu potrošne tople vode odabran je solarni sustav u kombinaciji s dizalicom topline. Predviđen je višefunkcionalni akumulacijski spremnik u kojem bi se PTV prvenstveno zagrijavao putem solarnih kolektora, a u nepovoljnim uvjetima kao podrška bi služili dizalica topline i električni grijач. Za sustav je predviđena i recirkulacijska pumpa koja kako bi se spriječilo ohlađivanje vode u cijevima tijekom perioda nekorištenja.

### 5.1. Dimenzioniranje i odabir spremnika PTV-a

Kako bi se dimenzionirao sustav pripreme PTV-a, najvažnije je odrediti potrebnu dnevnu količinu tople vode. U ovom projektu potreba za PTV-om odrediti će se prema broju izljevnih mesta (tuševa) u zgradama za dva tuširanja u satu prosječne potrošnje  $50 \text{ L/tuš.}$

Potrebni protok PTV-a određuje se prema formuli [22]:

$$\dot{V}_w = 100 \cdot n_t \cdot \varphi$$

$$\dot{V}_w = 100 \cdot 2 \cdot 1,15 = 230 \text{ L/h}$$

$\dot{V}_w$  – dnevna potrošnja PTV-a, [L/h]

$n_t$  – broj tuševa u zgradama,

$\varphi$  – faktor istovremenosti,

Potrebni toplinski tok za pripremu PTV-a određuje se prema formuli:

$$\Phi_S = \dot{V}_w \cdot \rho_w \cdot c_w \cdot (\vartheta_{TV} - \vartheta_{HV})$$

$$\Phi_S = \frac{230}{1000 \cdot 3600} \cdot 992 \cdot 4,187 \cdot (45 - 10) = 9,28 \text{ kW}$$

$\rho_w$  – gustoća vode, [ $\text{kg/m}^3$ ]

$c_w$  – specifični toplinski kapacitet vode, [ $\text{J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$ ]

$\vartheta_{TV}$  – temperatura tople vode, [ $^{\circ}\text{C}$ ]

$\vartheta_{HV}$  – temperatura hladne vode, [ $^{\circ}\text{C}$ ]

Potrebni kapacitet izvora topline određuje se prema formuli:

$$\Phi_{IT} = \frac{\Phi_S \cdot z_a}{(z_a + z_b)}$$

$$\Phi_{IT} = \frac{9,28 \cdot 2}{(2 + 2)} = 4,64 \text{ kW}$$

$\Phi_{IT}$  – potrebna snaga izvora topline, [kW]

$z_a$  – vrijeme zagrijavanja, [h]

$z_b$  – vrijeme potrošnje, [h]

Sada se može odrediti toplinska energija pohranjena u spremniku prema formuli:

$$Q_s = \Phi_{IT} \cdot z_a$$

$$Q_s = 4,64 \cdot 2 = 9,28 \text{ kWh}$$

$Q_s$  – toplinska energija u spremniku, [kWh]

Potrebni volumen spremnika PTV-a određuje se prema slijedećoj formuli:

$$V_s = \frac{Q_s \cdot b \cdot k}{\rho_w \cdot c_w \cdot (\vartheta_s - \vartheta_{HV})}$$

$$V_s = \frac{9,28 \cdot 1,1 \cdot 1,15}{992 \cdot 4,187 \cdot (45 - 10)} = 290,7 \text{ L}$$

$b$  – dodatak mrtvog prostora,

$k$  – dodatak zbog položenja kamenca,

$\vartheta_s$  – temperatura u spremniku, [ $^{\circ}\text{C}$ ]

Dobiva se da je za potrošnu topalu vodu potreban spremnik minimalne zapremnine 300 L.

Odabran je solarni bivalentni spremnik „Vaillant uniSTOR plus VIH SW 400/3 BR“, zapremnine 372 L prikazan na Slika 30., a tehnički podaci prikazani su u Tablica 18.



**Slika 30. Spremnik PTV-a „Vaillant uniSTOR plus VIH SW 400/3 BR“ [23]**

**Tablica 18 Tehničke specifikacije spremnika PTV-a [23]**

| <b>VIH SW 400/3 BR</b>  |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Nazivni sadržaj   | 372 L                               |
| Sadržaj vruće vode cijevne spirale toplinskog kruga   | 21,2 L                              |
| Sadržaj solarne tekućine za prijenos topline cijevne spirale solarnog kruga / kruga okoliša | 9,6 L                               |
| Maksimalni tlak cijevne spirale u radu  | 1 MPa                               |
| Pogonski tlak   | 1 Mpa                               |
| Maksimalna temperatura toplinskog kruga   | 110 °C                              |
| Maksimalna temperatura tople vode   | 85 °C                               |
| Klasa energetske učinkovitosti  | B                                   |
| Utrošak energije u pripravnosti po 24 h   | 1,58 kWh                            |
| Gubitak tlaka cijevne spirale (toplinski krug)  | 0,0026 MPa                          |
| Površina cijevne spirale (toplinski krug)   | 3,2 m <sup>2</sup>                  |
| Zapremnina tople vode kod 40 °C (V <sub>40</sub> ) (toplinski krug)                         | 386 L                               |
| Gubitak tlaka cijevne spirale (solarni krug / krug okoliša)                                 | 0,0021 MPa                          |
| Površina cijevne spirale (solarni krug)   | 1,5 m <sup>2</sup>                  |
| Zapremnina tople vode kod 40 °C (V <sub>40</sub> ) (toplinski krug)                         | 606 L                               |
| Neto masa   | 189 kg                              |
| Masa, spreman za rad, napunjen  | 561 kg                              |
| Materijal spremnika   | Crni čelik (S235 JR)                |
| Zaštita od korozije   | Emajl s magnejskom zaštitnom anodom |
| Materijal izolacije   | Poliuretan                          |
| Debljina izolacije  | 70 mm                               |
| Pogonsko sredstvo za izolacijski materijal  | HFO-1233zd(E)                       |
| Potencijal razgradnje ozona ODP   | WP 1                                |

## 5.2. Dimenzioniranje i odabir solarnog kolektora

Solarni sustav dimenzionira se na način da u ljetnom periodu pokrije dnevnu potrebnu količinu topline za zagrijavanje PTV-a.


Proračun broja kolektora napravljen je u MS Excelu prema normi HRN EN 15136-4-3 preuzetoj iz „Algoritam za određivanje energijskih zahtjeva i učinkovitosti termotehničkih sustava u zgradama“ [24].

Prema rezultatima proračuna dva kolektora dovoljna su da se pokrije potrebna toplina za zagrijavanje PTV-a u lipnju, srpnju i kolovozu. Odabrani su ostakljeni pločasti kolektori „Vaillant auroTHERM VFK 145 V“ (Slika 31). Kolektori su orijentirani prema jugu pod nagibom od  $30^\circ$  i spojeni serijski (Slika 32). Karakteristike odabranog kolektora prikazane su u Tablica 19. Godišnja potrebna toplinska energija za zagrijavanje PTV-a iznosi 3714,5 kWh, od čega je 2269,5 kWh moguće pokriti solarnim sustavom. Grafički je taj odnos prikazan na Slika 33. Godišnja solarna pokrivenost potrebne toplinske energije za zagrijavanje PTV-a iznosi 61,1 %.

Za usporedbu je proračun potrebne godišnje energije za zagrijavanje PTV-a proveden u računalnom programu „T\*SOL“. Rezultati su prikazani na Slika 34. Dobiva se vrijednost godišnje pokrivenosti potrebne energije u iznosu od 52 %. Razlika se javlja zbog uzimanja u obzir gubitaka uslijed recirkulacije vode. Ukoliko se recirkulacija ne uzme u obzir dobiva se identična vrijednost pokrivenosti od 61 %. Cijeli rezultati simulacije nalaze se u Prilogu E.




**Slika 31. Solarni kolektor „Vaillant auroTHERM VFK 145 V“ [25]**




**Slika 32. Serijski spoj dva solarna kolektora [25]**

**Tablica 19 Karakteristike odabranog solarnog kolektora [25]**

| <b>Općenito</b>          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Transmisija              | 91 %                |
| Emisija apsorbera        | 5 %                 |
| Apsorpcija apsorbera     | 95 %                |
| Bruto površina           | 2,51 m <sup>2</sup> |
| Neto površina            | 2,35 m <sup>2</sup> |
| Bruto težina             | 38 kg               |
| Stagnacijska temperatura | 171 °C              |
| <b>Dimenzije</b>         |                     |
| Visina                   | 2033 mm             |
| Širina                   | 1233 mm             |
| Dubina                   | 80 mm               |



Slika 33. Omjer potrebne i isporučene sunčeve energije po mjesecima prema HRN EN 15136-4-3



Slika 34. Mjesečni prikaz prikupljene solarne toplinske energije u odnosu na potrebe PTV-a prema simulaciji programa T\*SOL

### 5.3. Dimenzioniranje cjevovoda i odabir pumpe solarnog sustava

Prema preporukama proizvođača kod malih sustava u pravilu se postavljaju „high flow“ načini rada s cca.  $40 \text{ L}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$  protoka. Takav protok omogućuje neznatno više prinose i zato je poželjan kod malih sustava. Što se tiče brzine solarne tekućine u cjevovodu preporuka je da se kreće oko  $0,4 \text{ m/s}$  jer se pri toj brzini mali mjehurići zraka relativno lagano transportiraju do odzračnog mjesta koje se nalazi u najvišoj točki sustava. U svakom slučaju brzine tekućine u cjevovodu ne bi trebale prelaziti  $0,5 - 0,6 \text{ m/s}$  kako bi se spriječio veliki pada tlaka što rezultira i većom potrošnjom električne energije za pogon solarne crpke. Pad tlaka u cjevovodu općenito ne bi trebao biti veći od  $1,5 - 2 \text{ mbar/m}$ . U Tablicu 20 nalaze se potrebni minimalni volumenski protoci za kolektore, minimalni poprečni, presjeci cjevovoda kao i maksimalne duljine cjevovoda u tim uvjetima.

**Tablica 20 Minimalni volumenski protok i minimalni promjer cjevovoda [25]**

| Broj kolektora<br>VFK 145 V/H | Neto<br>površina | Broj redova x broj kolektora |                       | Protok       | Minimalni promjer bakrenih<br>cijevi za ukupnu duljinu<br>cijevi od: |        |
|-------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|--|--------|
| Komad                         | $\text{m}^2$     | Istostrani priključak        | Izmjenični priključak | $\text{l/h}$ | 20 m   | 50 m   |
| 2                             | 4,7              | 1 x 2                        | 1 x 2                 | 180          | 15 x 1   | 15 x 1 |
| 3                             | 7,05             | 1 x 3                        | 1 x 3                 | 180          | 15 x 1   | 15 x 1 |
| 4                             | 9,4              | 1 x 4                        | 1 x 4 / 2 x 2         | 180          | 15 x 1   | 18 x 1 |
| 5                             | 11,75            | 1 x 5                        | 1 x 5                 | 180          | 18 x 1   | 18 x 1 |

Odobire se preporučeni protok od  $40 \text{ L}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$  što za površinu od  $4,7 \text{ m}^2$  kolektorske površine daje protok od  $180 \text{ L/h}$ . Prema Tablica 20 odabire se bakrena cijev promjera  $15 \times 1 \text{ mm}$  za ukupnu duljinu cjevovoda od 20 m.


S obzirom da u paketu sa solarnim sustavom dolazi i solarna stanica „Vaillant auroFLOW VMS 70“ (Slika 35) u kojoj se nalazi crpka, potrebno je provjeriti može li ona zadovoljiti postavljeni kriterij visine dobave.



**Slika 35. Solarna stanica „auroFLOW VMS 70“ [25]**

Na Slika 36 prikazana je radna krivulja crpke solarnog kruga.


VMS 70 - preostala visina dobave crpke



Slika 36. Radna krivulja solarne crpke „VMS 70“ [25]

Kako je predviđeni protok od 180 L/h što je 3 L/min, sa Slika 36 može se iščitati preostala visina dobave koja iznosi 960 mbar odnosno otprilike 9,6 m.

Pad tlaka u kolektorskem polju može se iščitati sa Slika 37. Za dva kolektora i pretpostavljeni protok on iznosi oko 240 mbar. Dodatak za spojne vodove u kolektorskem polju u iznosu od 30 % daje  $\Delta p_{kol} = 312$  mbar.



Slika 37. Pad tlaka u kolektorskem polju „VFK 145 V“ [25]

Pad tlaka u bakrenom cjevovodu prikazan je u Tablica 21 i iznosi cca.  $\Delta p_{cijev} = 39$  mbar.

**Tablica 21 Pad tlaka u solarnom krugu**

| Duljina | DN   | $d_u$ | $v$ | R     | $R \cdot L$ |
|---------|------|-------|-----|-------|-------------|
| m       | mm   | mm    | m/s | Pa/m  | Pa          |
| 18      | DN15 | 13    | 0,4 | 215,7 | 3883        |

Uključujući u taj iznos pad tlaka zbog armatura, koljena i drugih paušalno 50 %, time  $\Delta p_{cijev, ukupno} = 60$  mbar. Pada tlaka za izmjenjivač topline VIH SW 400/3 iznosi oko  $\Delta p_{spremnik} = 30$  mbar.

$$\Delta p_{uk} = \Delta p_{kol} + \Delta p_{cijev,ukupno} + \Delta p_{spremnik}$$

$$\Delta p_{uk} = 312 + 60 + 30 = 402 \text{ mbar}$$

Ukupni pad tlaka iznosi oko 400 mbar što je cca. 4 m visine. S obzirom da je preostala visina dobave crpke 9,6 m, to je i više nego dovoljno.

#### 5.4. Dimenzioniranje ekspanzijske posude solarnog sustava

Posebni zahtjevi u području sigurnosti rada postavljaju se na solarne sustave. Potrebne propisane mjerene nalaze se u normi DIN EN 12977. Uz uobičajene sigurnosne zahtjeve tu se dodatno uvjetuje vlastita pouzdanost sustava. Vlastita pouzdanost znači da se od sustava očekuje automatski rad nakon mirovanja i bez dodatnog rukovanja. Primjerice, crpka solarnog sustava prestaje s radom u uvjetima jakog sunčevog zračenja i male potrošnje pri čemu spremnik dostiže maksimalnu radnu temperaturu. Tada temperature u kolektoru rastu do temperature stagnacije kod kojih može nastati para u kolektoru. U tom slučaju iz odzračivača ili sigurnosnog ventila ne smije isteći solarna tekućina, budući da bi je kasnije nedostajalo nakon što se sustav ohladi i trebalo bi je ručno dopuniti. Postizanje potrebne vlastite pouzdanosti zadatak je ekspanzijske posude koja mora biti u stanju pokriti i širenje solarne tekućine zbog zagrijavanja kao i moguću nastalu paru u uvjetima stagnacije kako bi se izbjeglo otvaranje sigurnosnog ventila [25].

Dimenzioniranje ekspanzijske posude provodi se prema Vaillant-ovim projektantskim podlogama za solarne sustave [25].

Nominalna zapremina  $V_n$  ekspanzijske posude određena je izrazom:

$$V_n = (V_e + V_v + V_{SK}) \cdot P_f$$

Gdje je

$V_e$  – ekspanzijska zapremina

$V_v$  – zapremina parne faze

$V_{SK}$  – zapremina sigurnosne količine solarne tekućine

$P_f$  – faktor tlaka

Prvi korak je izračun ukupne zapremnine solarne tekućine u sustavu  $V_S$  koja je jednaka zbroju solarne tekućine koja se nalazi u svim skupinama elemenata sustava. Zapremina solarne tekućine pojedinog elementa prikazana je u Tablica 22.

**Tablica 22 Volumen solarne tekućine po komponentama solarnog sustava [25]**

| Elementi solarnog sustava                                       | Zapremina               |
|---|-------------------------|
| <b>1. Kolektori (<math>V_K</math>)</b>                          |                         |
| auroTHERM VFK 145 H   | 2,16 l/kom              |
| auroTHERM VFK 125/3<br>auroTHERM VFK 145 V                      | 1,85 l/kom              |
| auroTHERM exclusive VTK 570/2                                   | 0,90 l/kom              |
| auroTHERM exclusive VTK 1140/2                                  | 1,80 l/kom              |
| auroTHERM VFK 135/2 D   | 1,35 l/kom              |
| auroTHERM VFK 135/2 VD  | 1,46 l/kom              |
| <b>2. Cjevovod (<math>V_R</math>)</b>                           |                         |
| Fleksibilne priključne cijevi, DN 16, 1 m                       | 0,265 l/kom             |
| Fleksibilna cijev 2 u 1 DN 16, 2 x 0,265 l/m                    | 0,53 l/m                |
| Fleksibilna cijev 2 u 1 DN 20, 2 x 0,36 l/m                     | 0,72 l/m                |
| Cijev Cu 12 x 1   | 0,08 l/m                |
| Cijev Cu 15 x 1   | 0,13 l/m                |
| Cijev Cu 18 x 1   | 0,20 l/m                |
| Cijev Cu 22 x 1   | 0,30 l/m                |
| Cijev Cu 28 x 1,5   | 0,50 l/m                |
| Cu 32 x 1,5 pipe  | 0,80 l/m                |
| <b>3. Spremnići (<math>V_{SK}</math> i <math>V_{IZ}</math>)</b> |                         |
| $W_{SK}$ sigurnosna količina tekućine                           | ≥ 3 l                   |
| $W_{IZ}$ zapremina izmjjenjivača                                |                         |
| auroSTOR VIH S 300/400/500                                      | 10,7 l/9,9 l/<br>14,2 l |
| geoSTOR VIH RW 400 B  | 10,0 l                  |
| auroSTOR VPS SC 700   | 17,5 l                  |

Ukupna zapremnina solarne tekućine sustava  $V_s$  je:

$$V_s = V_K + V_R + V_{IZ} + V_{SK} + V_{ostalo}$$

$$V_s = 2 \cdot 1,85 + 18 \cdot 0,13 + 9,9 + 3 + 3 = 21,94 \text{ L}$$

$V_K$  - zapremnina u kolektoru

$V_R$  – zapremnina u cjevovodu

$V_{IZ}$  – zapremnina u izmjenjivaču

$V_{ostalo}$  – dodatak za ostale komponente

Sigurnosna količina iznosi cca. 4 % od ukupne zapremnine solarne tekućine u sustavu, u slučaju da je proračunska vrijednost manja od 3 uzima se fiksna vrijednost od 3 litre.

Sigurnosna količina tekućine  $V_{SK}$  određena je izrazom:

$$V_{SK} = 0,04 \cdot V_s$$

$$V_{SK} = 0,04 \cdot 21,94 = 0,88 \text{ L}$$

$$V_{SK} = 0,88 \text{ L} < 3 \rightarrow V_{SK} = 3 \text{ L}$$

Kod Vaillant-ovih sustava zapremnina ekspanzijske posude iznosi cca. 8,5 % od ukupne zapremnine solarne tekućine u sustavu (slučaj kada se koristi originalna Vaillant-ova solarna tekućina). Zapremnina ekspanzije  $V_e$  određena je izrazom:

$$V_e = 0,085 \cdot V_s$$

$$V_e = 0,085 \cdot 21,94 = 1,865 \text{ L}$$

Zapremnina parne faze solarne tekućine  $V_V$  određena je izrazom:

$$V_V = V_K + V_c$$

$$V_V = 3,7 + 2,34 = 6,04 \text{ L}$$

Zapremnina parne faze solarne tekućine u cjevovodu  $V_c$  određena je izrazom:

$$V_c = L_{uk} \cdot \text{zapremnina tekućine u cjevovodu}/m$$

$$V_c = 18 \cdot 0,13 = 2,34 \text{ L}$$

Faktor tlaka  $P_f$  određen je izrazom:

$$P_f = (p_d + 1)/(p_d - p_p)$$

$$P_f = \frac{(5,4 + 1)}{(5,4 - 2)} = 1,88$$

$p_d$  – krajnji pretlak kolektorskog kruga 10 % manji od tlaka sigurnosnog ventila (5,4 bar kod Vaillant-ovih cijevnih grupa)

$p_p$  – pretlak ekspanzijske posude, kod isporuke 2,5 bar, potrebno ga je prilagoditi statičkoj visini objekta

Pretlak ekspanzijske posude  $p_p$  određen je izrazom:

$$p_p = p_{stat} = h_{stat} \cdot 0,1$$

$$p_p = 10 \cdot 0,1 = 1 \text{ bar}$$

Pretlak punjenja kolektorskog kruga  $p_a$  mora za 0,5 bara biti veći od statičkog tlaka (koda malih sustava min. 2 bara) određen je izrazom:

$$p_a = p_{stat} + 0,5$$

$$p_a = 1 + 0,5 = 1,5 \text{ bar} < 2 \text{ bar}$$

$$p_a = 2 \text{ bar}$$

Sada je potrebno izračunati volumen ekspanzijske posude:

$$V_n = (V_e + V_v + V_{SK}) \cdot P_f$$

$$V_n = (1,865 + 6,04 + 3) \cdot 1,88 = 20,5 \text{ L}$$

Dobiva se potrebni volumen ekspanzijske posude od 20,5 L.


Odarvana je ekspanzijska posuda „Vaillant“ za solarne sustave zapremnine 25 L prikazana na Slika 38.



**Slika 38. Ekspanzijska posuda proizvodača „Vaillant“ 25 L [25]**

## 5.5. Recirkulacija potrošne tople vode

Kako bi se osigurala trenutna dostupnost tople vode na svim izljevnim mjestima, predviđena je recirkulacija. Odabrana je recirkulacijska pumpa „Grundfos COMFORT 15-14 BPM“ (Slika 39) dizajnirana za obiteljske kuće.



Slika 39. Recirkulacijska pumpa „Grundfos COMFORT 15-14 BPM“ [17]

## 6. TEHNIČKI OPIS SUSTAVA

U ovome radu napravljeno je tehničko rješenje sustava grijanja i pripreme potrošne tople vode za obiteljsku kuću na području grada Križevaca. Kuća se sastoji od četiri etaže (podrum, prizemlje, kat i potkrovле) od kojih su grijane dvije (prizemlje i kat) neto površine 178 m<sup>2</sup>. Proračun toplinskog opterećenja za zimsko razdoblje proveden je u računalnom programu IntegraCAD prema normi HRN EN 12831 i gubici topline zgrade nakon obnove iznose 7759 W.

### 6.1. Sustav grijanja

Za obiteljsku kuću predviđen je centralni toplovodni sustav grijanja s prisilnom cirkulacijom, a kao ogrjevna tijela ugradile bi se cijevne petlje podnog grijanja proizvod „Uponor“ tip „Klett“ koje u potpunosti pokrivaju toplinske gubitke zimi. Za rad sustava predviđen je niskotemperaturni režim 40/35 °C s ukupnim instaliranim kapacitetom podnog grijanja od 7990 W. S ciljem postizanja više razine toplinske ugodnosti, a prvenstveno zbog njihove praktičnosti, u kupaonicama su predviđeni cijevni radijatori proizvod „Vogel&Noot“ model „Della“ snage 147 W u navedenom režimu rada. Odabrani izvor topline za sustav grijanja je dizalica topline zrak-voda u split izvedbi proizvod „Vaillant“ tip „aroTHERM“, koja se sastoji vanjske jedinice „Vaillant VWL 75/5 AS“ i unutarnje jedinice „Vaillant VWL 77/5 IS“. Dizalica topline u projektnim uvjetima (-15 °C) i pri temperaturi polaza ogrjevne vode 40 °C ima toplinski učin 4,71 kW i faktor grijanja 2,31. Predviđen je paralelni rad dizalice topline s električnim grijачem snage 5,4 kW na temperaturama manjim od -6 °C. Do temperature od -6 °C uređaj može u potpunosti pokriti toplinske gubitke kuće. U primarnom krugu smješten je međuspremnik ogrjevne vode proizvod „Vaillant“ tip „VPS R 100/1 M“ zapremnine 101 L kako bi se osigurao mirniji rad i smanjila učestalost pokretanja dizalice topline. Odabrana je i dimenzionirana je ekspanzijska posuda primarnog kruga proizvod „Elbi“ zapremnine 24 L. Za ostvarivanje prisilne cirkulacije u krugu grijanja odabrana je cirkulacijska pumpa proizvod „Grundfos“ model „ALPHA 3 25-60“ s mogućnošću frekventne regulacije. Petlje podnog grijanja povezuju se preko razdjelnika proizvod „Uponor“ tip „Vario S FM“ koji su smješteni u podžbuknim razdjelnim ormarićima proizvod „Uponor“ tip „Vario IW“. Na razdjelnicima se nalaze mjerači protoka za balansiranje i zatvaranje petlji sustava. Predviđen je sustav automatske regulacije proizvod „Uponor“ tip „Smatrix Base Pulse“ koji se povezuje s termopogonima na ventilima razdjelnika, a moguće ga je povezati i s atmosferskim regulatorom dizalice topline proizvod „Vaillant“ tip „multiMATIC 700“.

## 6.2. Sustav pripreme PTV-a

Zagrijavanje potrošne tople vode zamišljeno je prvenstveno putem solarnih kolektora dok će kao podrška služiti dizalica topline. Predviđena temperatura spremnika tople vode je 45 °C, osim u slučaju pregrijavanja spremnika u svrhu zaštite od legionele dizalica topline zagrijavat će vodu, uz pomoć električnog grijajućeg elementa, do 60 °C. Odabran je bivalentni spremnik proizvod „Vaillant“ tip „uniSTOR plus VIH SW 400/3 BR“ ukupne zapremnine 372 L. Solarni sustav sastoji se od dva serijski spojena pločasta kolektora proizvod „Vaillant“ model „auroTHERM VFK 145 V“, neto površine 4,7 m<sup>2</sup> pod nagibom od 45 °C orijentiranih prema jugu. Solarni sustav je dimenzioniran na način da se u ljetnom periodu u potpunosti pokriju zahtjevi za PTV-om dok će se ostatak vremena u manje osunčanom razdoblju vodu dogrijavati dizalica topline. Ukupna pokrivenost godišnje potrebne energije za PTV solarnim sustavom iznosi 61 %. Cirkulacija u sustavu je prisilna i ostvaruje se preko solarne stanice proizvod „Vaillant“ tip „auroFLOW VMS 70“. Za sustav je odabrana membranska ekspanzijska posuda „Vaillant“ zapremnine 25 L. Kako bi se u sustavu osigurala trenutna dostupnost tople vode na izljevnim mjestima, predviđena je recirkulacija pomoću recirkulacijske pumpe proizvod „Grundfos“ model „COMFORT 15-14 BPM“.

## 7. USPOREDBA ENERGETSKIH ZNAČAJKI POSTOJEĆEG I OBNOVLJENOG STANJA

U ovom poglavlju usporedit će se energetske značajke postojećeg stanja i obnovljenog stanja kuće s ciljem prikazivanja važnosti utjecaja obnove na smanjenje potrošnje energije i emisija CO<sub>2</sub>. Detaljan proračun i razrada analize potrošnje energije postojećeg stanja prikazan je u elaboratu Projekt PE „Određivanje energetskih značajki obiteljske kuće za postojeće stanje“ [26]. Proračun energetskih značajki za obnovljeno stanje proveden je u računalnom programu KI Expert Plus. U Tablica 23 prikazana je usporedba energetskih značajki postojećeg i obnovljenog stanja obiteljske kuće.

**Tablica 23 Usporedba energetskih značajki postojećeg i obnovljenog stanja**

| Energetske potrebe | POSTOJEĆE |                         | OBNOVLJENO |                         |
|--------------------|-----------|-------------------------|------------|-------------------------|
|                    | kWh/a     | kWh/(m <sup>2</sup> ·a) | kWh/a      | kWh/(m <sup>2</sup> ·a) |
| $Q_{H,nd}$         | 45709,94  | 282,16                  | 7337,5     | 41,63                   |
|                    | 74719,13  | 461,23                  | 4702,81    | 26,68                   |
|                    | 75451,14  | 465,75                  | 7590,33    | 43,06                   |
|                    | kg/a      | kg/(m <sup>2</sup> ·a)  | kg/a       | kg/(m <sup>2</sup> ·a)  |
|                    | 3170,34   | 19,57                   | 1034,65    | 5,87                    |
|                    | 92 %      |                         | 69 %       |                         |

$Q_{H,nd}$  – godišnja potrebna toplinska energija za grijanje

$E_{del}$  – godišnja isporučena energija

$E_{prim}$  – godišnja primarna energija

CO<sub>2</sub> – godišnja emisija CO<sub>2</sub>

OIE – udio obnovljivih izvora energija u ukupnoj isporučenoj energiji za rad tehničkih sustava

Usporedbom energetskih potreba dolazi se do sljedećih zaključaka. Godišnja potrebna energija nakon obnove umanjila se za 84 %. Godišnja isporučena energija smanjena je za 94 %, a godišnja primarna energija za 90 % uz 67 % smanjenje CO<sub>2</sub> emisija.

Kod procjene isplativosti, prikazanoj u Tablica 24, preuzeta je cijena od  $1000 \text{ kn/m}^2$  za obnovu građevinskog dijela prema Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a postotak ostvarene državne subvencije na cjelokupni iznos investicije procijenjen je na 45 %.

**Tablica 24 Procjena isplativosti tehničkog rješenja**

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Investicijski troškovi termotehničkog sustava</b>  | <b>230 000 kn</b> |
| <b>Investicijski troškovi građevinskog dijela</b>   | 220 000 kn        |
| <b>Ukupni investicijski troškovi</b>  | 450 000 kn        |
| <b>Procijenjeni postotak državne subvencije</b>   | 45 %              |
| <b>Troškovi energenata za postojeće stanje</b>  | 16 000 kn/god     |
| <b>Troškovi energenata za obnovljeno stanje</b>   | 4 000 kn/god      |
| <b>Godišnja ušteda na emergentima</b>   | 12 000 kn/god     |
| <b>Ušteda na emergentima za promatrani period od 20 godina (bez uračunate inflacije i promjena cijena energenata)</b> | 240 000 kn        |
| <b>Preostali trošak investicije uz subvenciju</b>   | 247 500 kn        |
| <b>Povrat investicije I</b>   | cca. 20 god       |
| <b>Godišnja ušteda na emergentima uz korigirane cijene (uz uračunatu inflaciju i promjenu cijena energenata)</b>      | 20 000 kn/god     |
| <b>Ušteda na emergentima za promatrani period od 20 godina</b>  | 400 000 kn        |
| <b>Povrat investicije II</b>  | cca. 10 godina    |

Inicijalni trošak alternativnih sustava puno je viši u odnosu na konvencionalne. Važno je uzeti u obzir da su pogonski troškovi daleko niži i da se uštede ostvaruju upravo kroz tu razliku. S obzirom na velik broj državnih subvencija koje služe upravo za to da se smanji ta razlika u inicijalnom trošku te uz sve veći broj proizvođača alternativnih sustava na tržištu, isplativost ovakvih rješenja je značajna, a povrat investicije može se ostvariti već u prvih deset godina.

---

## 8. ZAKLJUČAK

U ovom radu predloženo je tehničko rješenje termotehničkog sustava obiteljske kuće na području grada Križevaca. Projektno rješenje obuhvaća grijanje prostora i pripremu potrošne tople vode. Svrha rada bila je projektirati obnovu obiteljske kuće na razini današnjih zahtjeva uz primjenu energetski učinkovitih sustava s obnovljivim izvorima energije te tako postignuto obnovljeno stanje usporediti s potrošnjom energije postojećeg stanja. Kako bi se zadovoljili kriteriji za niskoenergetsку zgradu, na koeficijente prolaza topline građevnih elemenata postavljeni su visoki zahtjevi. Vrijednosti tih koeficijenata odabrane su prema vrijednostima danim u Tehničkom propisu. Prosječni specifični toplinski gubici zgrade iznose  $44 \text{ W/m}^2$  čime kuća zadovoljava niskoenergetske standarde. Za pokrivanje tih gubitaka odabran je sustav s dizalicom topline zrak-voda u kombinaciji s podnim grijanjem. Odabran je niskotemperaturni režim  $40/35^\circ\text{C}$  koji izaziva višu razinu ugodnosti uz jednoliku raspodjelu temperature po visini prostorije zbog korištenja podnog grijanja. Za pripremu PTV-a zadužena su dva serijski spojena pločasta kolektora koji na godišnjoj razini prikupe oko  $2300 \text{ kWh}$  toplinske energije uz potpunu pokrivenost energetskih potreba u ljetnom periodu. Predloženo rješenje nudi znatne energetske uštede u odnosu na postojeće stanje. Godišnja potrebna energija smanjila bi se za 84 %, godišnja isporučena energija za 94 %, a godišnja primarna energija za 90 %. Emisije  $\text{CO}_2$  smanjile bi se za 67 %.

Predloženo rješenje sa sobom nosi i visoke inicijalne troškove što je jedan od razloga slabe primjene. Međutim, uz sve veći broj državnih subvencija i proizvođača ovakvih sustava na tržištu, cijene postaju sve pristupačnije. Uz pravilno dimenzioniranje i izvođenje alternativnih rješenja, njihova isplativost bi se mogla ostvariti već u prvih deset godina kroz velike energetske i ekonomске uštede.

Potencijal energetskih ušteda u sektoru zgradarstva je jako velik što prikazuje i navedeni primjer. Ključan korak u pogledu ostvarivanja energetske učinkovitosti u tom sektoru je osvjećivanje i edukacija javnosti kako bi se ubrzala tranzicija prema zelenoj i energetski neovisnoj budućnosti.

---

## LITERATURA


- [1] DIREKTIVA (EU) 2018/2002 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
- [2] DIREKTIVA 2010/31/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
- [3] Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama
- [4] Zakon o gradnji
- [5] DIREKTIVA (EU) 2018/844 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
- [6] Časopis EGE, Tema: Grijanje, 04/2020, Zagreb
- [7] <https://www.katastar.hr/#/>, (27.11.2022)
- [8] Soldo, V., Novak, S., Horvat, I., Dović, D.: Algoritam za proračun potrebne energije za grijanje i hlađenje prostora zgrade prema HRN EN ISO 13790, Zagreb, svibanj 2021.
- [9] Arhitektonski tehničar: Podloge za nastavu „Pokrovi kosih krovova“
- [10] HRN EN 12831
- [11] HRN EN 1264
- [12] PIPELINE: Tehnički priručnik „Sustav podnog grijanja“, 2007.
- [13] Uponor: Tehnički priručnik „Uponor Klett underfloor heating/cooling“
- [14] <https://www.vogelundnoot.com/hr/index.htm>, (27.11.2022)
- [15] <https://www.uponor.com/hr-hr>, (27.11.2022)
- [16] Vaillant: Projektantske podloge „aroTHERM split“
- [17] <https://www.grundfos.com/>, (27.11.2022)
- [18] Balen, I.: Podloge za predavanje „Grijanje“, FSB, Zagreb
- [19] <https://termoidraulica.elbi.it/>, (27.11.2022)
- [20] Uponor: Priručnik za postavljanje i rad „Uponor Smatrix Base Pulse“
- [21] <https://www.vaillant.hr/krajnji-korisnici/>, (27.11.2022)
- [22] Čeperković S., Čeperković Z., Zdravković E., Čirović D.: „Priručnik za grejanje i klimatizaciju“, Beograd, 1972.
- [23] Vaillant: Projektantske podloge „Vaillant spremnici“
- [24] Dović, D., Ferdelji, N., Horvat, I., Rodić, A.: Algoritam za proračun potrebne energije za primjenu ventilacijskih i klimatizacijskih sustava kod grijanja i hlađenja prostora zgrade, Zagreb, svibanj 2021.
- [25] Vaillant: Projektantske podloge „Solarni sustavi“
- [26] Išvanović L.: Elaborat Projekt PE „Određivanje energetskih značajki obiteljske kuće za postojeće stanje

---


## **PRILOZI**

- PRILOG A Tehnička dokumentacija – Arhitektonsko-građevinske podloge
- PRILOG B BIM model zgrade – Uponor HSE 5
- PRILOG C Proračun toplinskih gubitaka prema HRN EN 12831
- PRILOG D Određivanje potrebne površine solarnih kolektora prema HRN EN 15316-4-3
- PRILOG E Rezultati simulacije solarnog sustava i računalnom programu T\*SOL
- PRILOG F Tehnički crteži


## **PRILOG A – Arhitektonsko-gradevinske podloge**



| PODRUM         |                    | P[m <sup>2</sup> ]   |
|----------------|--------------------|----------------------|
| 1              | SPREMIŠTE          | 9,10                 |
| 2              | PODRUMSKO STUBIŠTE | 10,50                |
| 3              | HODNIK             | 7,20                 |
| 4              | SMOTNICA           | 13,20                |
| 5              | KOTLOVNICA         | 11,48                |
| NETO POVRSINA  |                    | 51,48 m <sup>2</sup> |
| BRUTO POVRSINA |                    | 83,4 m <sup>2</sup>  |




| PRIZEMLJE      |                        | P[m <sup>2</sup> ]   |
|----------------|------------------------|----------------------|
| P1             | PREDPROSTOR+STUBIŠTE   | 19,15                |
| P2             | DNEVNI BORAVAK+KUHINJA | 37,43                |
| P3             | SPAVALICA Soba         | 19,06                |
| P4             | Soba                   | 8,40                 |
| P5             | KUPAONICA              | 4,90                 |
| NETO POVRSINA  |                        | 88,94 m <sup>2</sup> |
| BRUTO POVRSINA |                        | 118,8 m <sup>2</sup> |



| KAT            |                      | P[m <sup>2</sup> ]   |
|----------------|----------------------|----------------------|
| K1             | PREDPROSTOR+STUBIŠTE | 14,7                 |
| K2             | HODNIK               | 5,16                 |
| K3             | SPAVAČA SOBA I       | 18,14                |
| K4             | SPAVAČA SOBA II      | 18,13                |
| K5             | DNEVNI BORAVAK       | 17.09                |
| K6             | SPREMIŠTE            | 9.26                 |
| K7             | KUPAONICA            | 4.84                 |
| NETO POVRSINA  |                      | 87,32 m <sup>2</sup> |
| BRUTO POVRSINA |                      | 118,8 m <sup>2</sup> |

## **PRILOG B – 3D model obiteljske kuće – Uponor HSE 5**



## **PRILOG C – Proračun toplinskih gubitaka prema HRN EN12831**

# Projekt: Obiteljska kuća Križevci

## Toplinski gubici

| Kat 1                      |                       | Prostorija: |     | P1 Predprostor+stubište    |         |                     |                     |                      |      |       |       |      |      |                 |       |       |       |       |       |             |             |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-----|----------------------------|---------|---------------------|---------------------|----------------------|------|-------|-------|------|------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------------|
| Duljina (m)                |                       | 19,15       |     | T (m)                      |         | 5,00                |                     |                      |      |       |       |      |      |                 |       |       |       |       |       |             |             |
| Širina (m)                 |                       | 1,00        |     | Gw                         |         | 1,00                |                     |                      |      |       |       |      |      |                 |       |       |       |       |       |             |             |
| Površina (m <sup>2</sup> ) |                       | 19,15       |     | f g1                       |         | 1,45                |                     |                      |      |       |       |      |      |                 |       |       |       |       |       |             |             |
| Visina (m)                 |                       | 2,55        |     | Broj otvora                |         | 3                   |                     |                      |      |       |       |      |      |                 |       |       |       |       |       |             |             |
| Volumen (m <sup>3</sup> )  |                       | 48,83       |     | e i                        |         | 0,03                |                     |                      |      |       |       |      |      |                 |       |       |       |       |       |             |             |
| Oplošje (m <sup>2</sup> )  |                       | 141,07      |     | f vi                       |         | 1,00                |                     |                      |      |       |       |      |      |                 |       |       |       |       |       |             |             |
| Visina iznad tla (m)       |                       | 0,40        |     | V ex (m <sup>3</sup> /h)   |         | 0,00                |                     |                      |      |       |       |      |      |                 |       |       |       |       |       |             |             |
| Theta int, i (°C)          |                       | 15          |     | V su (m <sup>3</sup> /h)   |         | 0,00                |                     |                      |      |       |       |      |      |                 |       |       |       |       |       |             |             |
| Theta e (°C)               |                       | - 15        |     | V su,i (m <sup>3</sup> /h) |         | 0,00                |                     |                      |      |       |       |      |      |                 |       |       |       |       |       |             |             |
| f RH                       |                       | 0,00        |     | n min (1/h)                |         | 0,50                |                     |                      |      |       |       |      |      |                 |       |       |       |       |       |             |             |
| Korekcijski faktor - fh,i  |                       | 1,00        |     |                            |         |                     |                     |                      |      |       |       |      |      |                 |       |       |       |       |       |             |             |
| OZ                         | Stijena prema         | SS          | B r | Duž. (m)                   | V/S (m) | A (m <sup>2</sup> ) | O (m <sup>2</sup> ) | A' (m <sup>2</sup> ) | P    | B'    | Z     | U    | Ue q | Theta u/as (°C) | ek    | bu    | fij   | fg2   | TM    | H T,i (W/K) | Phi T,i (W) |
| prozor                     | okolici               | I           | 2   | 1,15                       | 1,80    | 2,07                | -                   | 4,14                 | 0,00 | 0,0 0 | 0,0 0 | 1,40 | 0,00 | - 15            | 1,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 5,796       | 173         |
| vanjski zid                | okolici               | I           | 1   | 7,59                       | 2,75    | 20,87               | +                   | 16,73                | 0,00 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,20 | 0,00 | - 15            | 1,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 3,346       | 100         |
| ulazna vrata               | okolici               | J           | 1   | 1,00                       | 2,55    | 2,55                | -                   | 2,55                 | 0,00 | 0,0 0 | 0,0 0 | 2,00 | 0,00 | - 15            | 1,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 5,100       | 153         |
| vanjski zid                | okolici               | J           | 1   | 1,65                       | 2,75    | 4,54                | +                   | 1,99                 | 0,00 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,20 | 0,00 | - 15            | 1,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,398       | 11          |
| vanjski zid                | okolici               | S           | 1   | 2,92                       | 1,50    | 4,38                |                     | 4,38                 | 0,00 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,20 | 0,00 | - 15            | 1,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,876       | 26          |
| unutarnji zid              | negrijanoj prostoriji | Z           | 1   | 1,60                       | 1,00    | 1,60                |                     | 1,60                 | 0,00 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,40 | 0,00 | - 8             | 0,0 0 | 0,7 7 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,491       | 14          |



|                      |                        |   |   |      |      |      |  |      |      |          |          |           |      |     |          |          |          |          |          |       |    |  |  |  |
|----------------------|------------------------|---|---|------|------|------|--|------|------|----------|----------|-----------|------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|-------|----|--|--|--|
|                      |                        |   |   |      |      |      |  |      |      |          |          |           |      |     |          |          |          |          |          |       |    |  |  |  |
| <b>unutarnji zid</b> | negrijan oj prostoriji | I | 1 | 0,00 | 0,00 | 8,25 |  | 8,25 | 0,00 | 0,0<br>0 | 0,0<br>0 | 0,40<br>0 | 0,00 | - 8 | 1,0<br>0 | 0,8<br>0 | 0,0<br>0 | 0,0<br>0 | 0,0<br>0 | 2,640 | 92 |  |  |  |

**Rezultati proračuna**

|                           |    |                           |      |      |
|---------------------------|----|---------------------------|------|------|
| Phi V,inf (W)             | 11 | Phi T,i (W)               | 629  | 535  |
| Phi V,min (W)             | 48 | Phi V,i (W)               | 568  |      |
| Phi V,mech,inf            | 0  | Phi V,mech (W)            | 136  |      |
| Phi V,su (W)              | 0  | Phi (W)                   | 1197 | 1103 |
| Phi RH (W)                | 0  | Phi/A (W/m <sup>2</sup> ) | 32   | 29   |
| Phi/V (W/m <sup>3</sup> ) | 12 |                           |      |      |

| Kat 1                      |               |        |     | Prostorija:                |         | P3 Spavaća soba     |   |                      |      |          |          |           |      |                 |          |          |          |          |          |             |             |  |
|----------------------------|---------------|--------|-----|----------------------------|---------|---------------------|---|----------------------|------|----------|----------|-----------|------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|--|
| Duljina (m)                |               | 19,00  |     | T (m)                      |         | 5,00                |   |                      |      |          |          |           |      |                 |          |          |          |          |          |             |             |  |
| Širina (m)                 |               | 1,00   |     | Gw                         |         | 1,00                |   |                      |      |          |          |           |      |                 |          |          |          |          |          |             |             |  |
| Površina (m <sup>2</sup> ) |               | 19,00  |     | f g1                       |         | 1,45                |   |                      |      |          |          |           |      |                 |          |          |          |          |          |             |             |  |
| Visina (m)                 |               | 2,55   |     | Broj otvora                |         | 3                   |   |                      |      |          |          |           |      |                 |          |          |          |          |          |             |             |  |
| Volumen (m <sup>3</sup> )  |               | 48,45  |     | e i                        |         | 0,03                |   |                      |      |          |          |           |      |                 |          |          |          |          |          |             |             |  |
| Oplošje (m <sup>2</sup> )  |               | 140,00 |     | f vi                       |         | 1,00                |   |                      |      |          |          |           |      |                 |          |          |          |          |          |             |             |  |
| Visina iznad tla (m)       |               | 0,40   |     | V ex (m <sup>3</sup> /h)   |         | 0,00                |   |                      |      |          |          |           |      |                 |          |          |          |          |          |             |             |  |
| Theta int, i (°C)          |               | 20     |     | V su (m <sup>3</sup> /h)   |         | 0,00                |   |                      |      |          |          |           |      |                 |          |          |          |          |          |             |             |  |
| Theta e (°C)               |               | - 15   |     | V su,i (m <sup>3</sup> /h) |         | 0,00                |   |                      |      |          |          |           |      |                 |          |          |          |          |          |             |             |  |
| f RH                       |               | 0,00   |     | n min (1/h)                |         | 0,50                |   |                      |      |          |          |           |      |                 |          |          |          |          |          |             |             |  |
| Korekcijski faktor - fh,i  |               | 1,00   |     |                            |         |                     |   |                      |      |          |          |           |      |                 |          |          |          |          |          |             |             |  |
| OZ                         | Stijena prema | SS     | B r | Duž. (m)                   | V/Š (m) | A (m <sup>2</sup> ) | O | A' (m <sup>2</sup> ) | P    | B'       | Z        | U         | Ue q | Theta u/as (°C) | ek       | bu       | fij      | fg2      | TM       | H T,i (W/K) | Phi T,i (W) |  |
| prozor                     | okolici       | Z      | 2   | 1,20                       | 1,80    | 2,16                | - | 4,32                 | 0,00 | 0,0<br>0 | 0,0<br>0 | 1,40<br>0 | 0,00 | - 15            | 1,0<br>0 | 0,0<br>0 | 0,0<br>0 | 0,0<br>0 | 0,0<br>0 | 6,048       | 211         |  |
| vanjski zid                | okolici       | Z      | 1   | 5,20                       | 2,75    | 14,30               | + | 9,98                 | 0,00 | 0,0<br>0 | 0,0<br>0 | 0,20<br>0 | 0,00 | - 15            | 1,0<br>0 | 0,0<br>0 | 0,0<br>0 | 0,0<br>0 | 0,0<br>0 | 1,996       | 69          |  |
| prozor                     | okolici       | J      | 1   | 1,20                       | 1,80    | 2,16                | - | 2,16                 | 0,00 | 0,0<br>0 | 0,0<br>0 | 1,40<br>0 | 0,00 | - 15            | 1,0<br>0 | 0,0<br>0 | 0,0<br>0 | 0,0<br>0 | 0,0<br>0 | 3,024       | 105         |  |

|                             |                        |       |   |       |      |       |   |       |      |          |          |           |      |      |          |          |          |          |          |       |     |
|-----------------------------|------------------------|-------|---|-------|------|-------|---|-------|------|----------|----------|-----------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|-----|
| <b>vanjski zid</b>          | okolici                | J     | 1 | 4,20  | 2,75 | 11,55 | + | 9,39  | 0,00 | 0,0<br>0 | 0,0<br>0 | 0,20<br>0 | 0,00 | - 15 | 1,0<br>0 | 0,0<br>0 | 0,0<br>0 | 0,0<br>0 | 0,0<br>0 | 1,878 | 65  |
| <b>pod prema negrijanom</b> | negrijan oj prostoriji | hor . | 1 | 23,00 | 1,00 | 23,00 |   | 23,00 | 0,00 | 0,0<br>0 | 0,0<br>0 | 0,29<br>0 | 0,00 | - 8  | 1,0<br>0 | 0,8<br>0 | 0,0<br>0 | 0,0<br>0 | 0,0<br>0 | 5,336 | 186 |

**Rezultati proračuna**

|                           |    |                           |     |     |
|---------------------------|----|---------------------------|-----|-----|
| Phi V,inf (W)             | 6  | Phi T,i (W)               | 639 | 450 |
| Phi V,min (W)             | 24 | Phi V,i (W)               | 288 |     |
| Phi V,mech,inf            | 0  | Phi V,mech (W)            | 69  |     |
| Phi V,su (W)              | 0  | Phi (W)                   | 927 | 738 |
| Phi RH (W)                | 0  | Phi/A (W/m <sup>2</sup> ) | 48  | 39  |
| Phi/V (W/m <sup>3</sup> ) | 19 |                           |     |     |

| Kat 1                      |                        |       |     | Prostorija: |         |                     | P4 Spavaća soba            |                      |      |          |          |           |      |                 |          |          |          |          |          |             |             |  |
|----------------------------|------------------------|-------|-----|-------------|---------|---------------------|----------------------------|----------------------|------|----------|----------|-----------|------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|--|
| Duljina (m)                |                        |       |     | 8,40        |         |                     | T (m)                      |                      |      |          | 5,00     |           |      |                 |          |          |          |          |          |             |             |  |
| Širina (m)                 |                        |       |     | 1,00        |         |                     | Gw                         |                      |      |          | 1,00     |           |      |                 |          |          |          |          |          |             |             |  |
| Površina (m <sup>2</sup> ) |                        |       |     | 8,40        |         |                     | f g1                       |                      |      |          | 1,45     |           |      |                 |          |          |          |          |          |             |             |  |
| Visina (m)                 |                        |       |     | 2,55        |         |                     | Broj otvora                |                      |      |          | 2        |           |      |                 |          |          |          |          |          |             |             |  |
| Volumen (m <sup>3</sup> )  |                        |       |     | 21,42       |         |                     | e i                        |                      |      |          | 0,03     |           |      |                 |          |          |          |          |          |             |             |  |
| Oplošje (m <sup>2</sup> )  |                        |       |     | 64,74       |         |                     | f vi                       |                      |      |          | 1,00     |           |      |                 |          |          |          |          |          |             |             |  |
| Visina iznad tla (m)       |                        |       |     | 0,40        |         |                     | V ex (m <sup>3</sup> /h)   |                      |      |          | 0,00     |           |      |                 |          |          |          |          |          |             |             |  |
| Theta int, i (°C)          |                        |       |     | 20          |         |                     | V su (m <sup>3</sup> /h)   |                      |      |          | 0,00     |           |      |                 |          |          |          |          |          |             |             |  |
| Theta e (°C)               |                        |       |     | - 15        |         |                     | V su,i (m <sup>3</sup> /h) |                      |      |          | 0,00     |           |      |                 |          |          |          |          |          |             |             |  |
| f RH                       |                        |       |     | 0,00        |         |                     | n min (1/h)                |                      |      |          | 0,50     |           |      |                 |          |          |          |          |          |             |             |  |
| Korekcijski faktor - fh,i  |                        |       |     | 1,00        |         |                     |                            |                      |      |          |          |           |      |                 |          |          |          |          |          |             |             |  |
| OZ                         | Stijena prema          | SS    | B r | Duž. (m)    | V/S (m) | A (m <sup>2</sup> ) | O (m <sup>2</sup> )        | A' (m <sup>2</sup> ) | P    | B'       | Z        | U         | Ue q | Theta u/as (°C) | ek       | bu       | fij      | fg2      | TM       | H T,i (W/K) | Phi T,i (W) |  |
| prozor                     | okolici                | J     | 2   | 0,55        | 0,65    | 0,36                | -                          | 0,72                 | 0,00 | 0,0<br>0 | 0,0<br>0 | 1,40<br>0 | 0,00 | - 15            | 1,0<br>0 | 0,0<br>0 | 0,0<br>0 | 0,0<br>0 | 0,0<br>0 | 1,008       | 35          |  |
| vanjski zid                | okolici                | J     | 1   | 3,40        | 2,75    | 9,35                | +                          | 8,63                 | 0,00 | 0,0<br>0 | 0,0<br>0 | 0,20<br>0 | 0,00 | - 15            | 1,0<br>0 | 0,0<br>0 | 0,0<br>0 | 0,0<br>0 | 0,0<br>0 | 1,726       | 60          |  |
| pod prema negrijanom       | negrijan oj prostoriji | hor . | 1   | 10,80       | 1,00    | 10,80               |                            | 10,80                | 0,00 | 0,0<br>0 | 0,0<br>0 | 0,29<br>0 | 0,00 | - 8             | 1,0<br>0 | 0,8<br>0 | 0,0<br>0 | 0,0<br>0 | 0,0<br>0 | 2,506       | 87          |  |

| <b>Rezultati proračuna</b> |                       |      |                    |          |                           |                            |   |                      |      |          |          |           |      |                 |          |          |          |          |          |             |             |
|----------------------------|-----------------------|------|--------------------|----------|---------------------------|----------------------------|---|----------------------|------|----------|----------|-----------|------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|
| Phi V,inf (W)              |                       |      | 3                  |          | Phi T,i (W)               |                            |   | 183                  | 95   |          |          |           |      |                 |          |          |          |          |          |             |             |
| Phi V,min (W)              |                       |      | 11                 |          | Phi V,i (W)               |                            |   | 127                  |      |          |          |           |      |                 |          |          |          |          |          |             |             |
| Phi V,mech,inf             |                       |      | 0                  |          | Phi V,mech (W)            |                            |   | 31                   |      |          |          |           |      |                 |          |          |          |          |          |             |             |
| Phi V,su (W)               |                       |      | 0                  |          | Phi (W)                   |                            |   | 310                  | 222  |          |          |           |      |                 |          |          |          |          |          |             |             |
| Phi RH (W)                 |                       |      | 0                  |          | Phi/A (W/m <sup>2</sup> ) |                            |   | 36                   | 26   |          |          |           |      |                 |          |          |          |          |          |             |             |
| Phi/V (W/m <sup>3</sup> )  |                       |      | 14                 |          |                           |                            |   |                      |      |          |          |           |      |                 |          |          |          |          |          |             |             |
|                            |                       |      |                    |          |                           |                            |   |                      |      |          |          |           |      |                 |          |          |          |          |          |             |             |
| <b>Kat 1</b>               |                       |      | <b>Prostorija:</b> |          |                           | <b>P5 Kupaona</b>          |   |                      |      |          |          |           |      |                 |          |          |          |          |          |             |             |
| Duljina (m)                |                       |      | 4,90               |          |                           | T (m)                      |   |                      | 5,00 |          |          |           |      |                 |          |          |          |          |          |             |             |
| Širina (m)                 |                       |      | 1,00               |          |                           | Gw                         |   |                      | 1,00 |          |          |           |      |                 |          |          |          |          |          |             |             |
| Površina (m <sup>2</sup> ) |                       |      | 4,90               |          |                           | f g1                       |   |                      | 1,45 |          |          |           |      |                 |          |          |          |          |          |             |             |
| Visina (m)                 |                       |      | 2,55               |          |                           | Broj otvora                |   |                      | 3    |          |          |           |      |                 |          |          |          |          |          |             |             |
| Volumen (m <sup>3</sup> )  |                       |      | 12,49              |          |                           | e i                        |   |                      | 0,03 |          |          |           |      |                 |          |          |          |          |          |             |             |
| Oplošje (m <sup>2</sup> )  |                       |      | 39,89              |          |                           | f vi                       |   |                      | 1,00 |          |          |           |      |                 |          |          |          |          |          |             |             |
| Visina iznad tla (m)       |                       |      | 0,40               |          |                           | V ex (m <sup>3</sup> /h)   |   |                      | 0,00 |          |          |           |      |                 |          |          |          |          |          |             |             |
| Theta int, i (°C)          |                       |      | 24                 |          |                           | V su (m <sup>3</sup> /h)   |   |                      | 0,00 |          |          |           |      |                 |          |          |          |          |          |             |             |
| Theta e (°C)               |                       |      | - 15               |          |                           | V su,i (m <sup>3</sup> /h) |   |                      | 0,00 |          |          |           |      |                 |          |          |          |          |          |             |             |
| f RH                       |                       |      | 0,00               |          |                           | n min (1/h)                |   |                      | 1,50 |          |          |           |      |                 |          |          |          |          |          |             |             |
| Korekcijski faktor - fh,i  |                       |      | 1,00               |          |                           |                            |   |                      |      |          |          |           |      |                 |          |          |          |          |          |             |             |
| OZ                         | Stijena prema         | SS   | B r                | Duž. (m) | V/S (m)                   | A (m <sup>2</sup> )        | O | A' (m <sup>2</sup> ) | P    | B'       | Z        | U         | Ue q | Theta u/as (°C) | ek       | bu       | fij      | fg2      | TM       | H T,i (W/K) | Phi T,i (W) |
| prozor                     | okolici               | J    | 1                  | 0,55     | 0,65                      | 0,36                       | - | 0,36                 | 0,00 | 0,0<br>0 | 0,0<br>0 | 1,40<br>0 | 0,00 | - 15            | 1,0<br>0 | 0,0<br>0 | 0,0<br>0 | 0,0<br>0 | 0,0<br>0 | 0,504       | 19          |
| vanjski zid                | okolici               | J    | 1                  | 2,30     | 2,75                      | 6,32                       | + | 5,96                 | 0,00 | 0,0<br>0 | 0,0<br>0 | 0,20<br>0 | 0,00 | - 15            | 1,0<br>0 | 0,0<br>0 | 0,0<br>0 | 0,0<br>0 | 0,0<br>0 | 1,192       | 46          |
| prozor                     | okolici               | I    | 2                  | 0,55     | 0,65                      | 0,36                       | - | 0,72                 | 0,00 | 0,0<br>0 | 0,0<br>0 | 1,40<br>0 | 0,00 | - 15            | 1,0<br>0 | 0,0<br>0 | 0,0<br>0 | 0,0<br>0 | 0,0<br>0 | 1,008       | 39          |
| vanjski zid                | okolici               | I    | 1                  | 3,20     | 2,75                      | 8,80                       | + | 8,08                 | 0,00 | 0,0<br>0 | 0,0<br>0 | 0,20<br>0 | 0,00 | - 15            | 1,0<br>0 | 0,0<br>0 | 0,0<br>0 | 0,0<br>0 | 0,0<br>0 | 1,616       | 63          |
| pod prema negrijanom       | negrijanom prostoriji | hor. | 1                  | 7,30     | 1,00                      | 7,30                       |   | 7,30                 | 0,00 | 0,0<br>0 | 0,0<br>0 | 0,29<br>0 | 0,00 | - 8             | 1,0<br>0 | 0,8<br>2 | 0,0<br>0 | 0,0<br>0 | 0,0<br>0 | 1,737       | 67          |

| <b>Rezultati proračuna</b> |                       |                                |     |                            |         |                     |     |                      |      |       |       |        |      |                 |       |       |       |       |       |             |             |
|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----|----------------------------|---------|---------------------|-----|----------------------|------|-------|-------|--------|------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------------|
| Phi V,inf (W)              |                       | 1                              |     | Phi T,i (W)                |         | 236                 | 167 |                      |      |       |       |        |      |                 |       |       |       |       |       |             |             |
| Phi V,min (W)              |                       | 19                             |     | Phi V,i (W)                |         | 248                 |     |                      |      |       |       |        |      |                 |       |       |       |       |       |             |             |
| Phi V,mech,inf             |                       | 0                              |     | Phi V,mech (W)             |         | 20                  |     |                      |      |       |       |        |      |                 |       |       |       |       |       |             |             |
| Phi V,su (W)               |                       | 0                              |     | Phi (W)                    |         | 484                 | 415 |                      |      |       |       |        |      |                 |       |       |       |       |       |             |             |
| Phi RH (W)                 |                       | 0                              |     | Phi/A (W/m <sup>2</sup> )  |         | 98                  | 85  |                      |      |       |       |        |      |                 |       |       |       |       |       |             |             |
| Phi/V (W/m <sup>3</sup> )  |                       | 38                             |     |                            |         |                     |     |                      |      |       |       |        |      |                 |       |       |       |       |       |             |             |
| <b>Kat 2</b>               |                       |                                |     |                            |         |                     |     |                      |      |       |       |        |      |                 |       |       |       |       |       |             |             |
| <b>Prostorija:</b>         |                       | <b>K1 Predprostor+stubište</b> |     |                            |         |                     |     |                      |      |       |       |        |      |                 |       |       |       |       |       |             |             |
| Duljina (m)                |                       | 14,70                          |     | T (m)                      |         | 5,00                |     |                      |      |       |       |        |      |                 |       |       |       |       |       |             |             |
| Širina (m)                 |                       | 1,00                           |     | Gw                         |         | 1,00                |     |                      |      |       |       |        |      |                 |       |       |       |       |       |             |             |
| Površina (m <sup>2</sup> ) |                       | 14,70                          |     | f g1                       |         | 1,45                |     |                      |      |       |       |        |      |                 |       |       |       |       |       |             |             |
| Visina (m)                 |                       | 2,55                           |     | Broj otvora                |         | 3                   |     |                      |      |       |       |        |      |                 |       |       |       |       |       |             |             |
| Volumen (m <sup>3</sup> )  |                       | 37,49                          |     | e i                        |         | 0,03                |     |                      |      |       |       |        |      |                 |       |       |       |       |       |             |             |
| Oplošje (m <sup>2</sup> )  |                       | 109,47                         |     | f vi                       |         | 1,00                |     |                      |      |       |       |        |      |                 |       |       |       |       |       |             |             |
| Visina iznad tla (m)       |                       | 3,15                           |     | V ex (m <sup>3</sup> /h)   |         | 0,00                |     |                      |      |       |       |        |      |                 |       |       |       |       |       |             |             |
| Theta int, i (°C)          |                       | 15                             |     | V su (m <sup>3</sup> /h)   |         | 0,00                |     |                      |      |       |       |        |      |                 |       |       |       |       |       |             |             |
| Theta e (°C)               |                       | - 15                           |     | V su,i (m <sup>3</sup> /h) |         | 0,00                |     |                      |      |       |       |        |      |                 |       |       |       |       |       |             |             |
| f RH                       |                       | 0,00                           |     | n min (1/h)                |         | 0,50                |     |                      |      |       |       |        |      |                 |       |       |       |       |       |             |             |
| Korekcijski faktor - fh,i  |                       | 1,00                           |     |                            |         |                     |     |                      |      |       |       |        |      |                 |       |       |       |       |       |             |             |
| OZ                         | Stijena prema         | SS                             | B r | Duž. (m)                   | V/Š (m) | A (m <sup>2</sup> ) | O   | A' (m <sup>2</sup> ) | P    | B'    | Z     | U      | Ue q | Theta u/as (°C) | ek    | bu    | fij   | fg2   | TM    | H T,i (W/K) | Phi T,i (W) |
| prozor                     | okolici               | I                              | 2   | 1,80                       | 1,40    | 2,52                | -   | 5,04                 | 0,00 | 0,0 0 | 0,0 0 | 1,40 0 | 0,00 | - 15            | 1,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 7,056       | 211         |
| vanjski zid                | okolici               | I                              | 1   | 7,60                       | 2,75    | 20,90               | +   | 15,86                | 0,00 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,20 0 | 0,00 | - 15            | 1,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 3,172       | 95          |
| balkonska vrata            | okolici               | J                              | 1   | 0,85                       | 2,55    | 2,17                | -   | 2,17                 | 0,00 | 0,0 0 | 0,0 0 | 1,40 0 | 0,00 | - 15            | 1,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 3,038       | 91          |
| vanjski zid                | okolici               | J                              | 1   | 1,80                       | 2,75    | 4,95                | +   | 2,78                 | 0,00 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,20 0 | 0,00 | - 15            | 1,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,556       | 16          |
| strop prema tavani         | negrijanoj prostoriji | hor.                           | 1   | 19,70                      | 1,00    | 19,70               |     | 19,70                | 0,00 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,25 0 | 0,00 | - 5             | 1,0 0 | 0,6 7 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 3,283       | 98          |
| vanjski zid                | okolici               | S                              | 1   | 2,92                       | 2,75    | 8,03                |     | 8,03                 | 0,00 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,20 0 | 0,00 | - 15            | 1,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 1,606       | 48          |

| <b>Rezultati proračuna</b> |                        |       |                    |                           |         |                            |   |                     |      |       |       |        |      |                 |       |       |       |       |       |       |               |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|------------------------|-------|--------------------|---------------------------|---------|----------------------------|---|---------------------|------|-------|-------|--------|------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Phi V,inf (W)              |                        | 4     |                    | Phi T,i (W)               |         | 561                        |   |                     |      |       |       |        |      |                 |       |       |       |       |       |       |               |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phi V,min (W)              |                        | 19    |                    | Phi V,i (W)               |         | 191                        |   |                     |      |       |       |        |      |                 |       |       |       |       |       |       |               |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phi V,mech,inf             |                        | 0     |                    | Phi V,mech (W)            |         | 46                         |   |                     |      |       |       |        |      |                 |       |       |       |       |       |       |               |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phi V,su (W)               |                        | 0     |                    | Phi (W)                   |         | 752                        |   |                     |      |       |       |        |      |                 |       |       |       |       |       |       |               |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phi RH (W)                 |                        | 0     |                    | Phi/A (W/m <sup>2</sup> ) |         | 51                         |   |                     |      |       |       |        |      |                 |       |       |       |       |       |       |               |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phi/V (W/m <sup>3</sup> )  |                        | 20    |                    |                           |         |                            |   |                     |      |       |       |        |      |                 |       |       |       |       |       |       |               |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |                        |       |                    |                           |         |                            |   |                     |      |       |       |        |      |                 |       |       |       |       |       |       |               |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |                        |       |                    |                           |         |                            |   |                     |      |       |       |        |      |                 |       |       |       |       |       |       |               |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Kat 2</b>               |                        |       | <b>Prostorija:</b> |                           |         | <b>K2 Hodnik</b>           |   |                     |      |       |       |        |      |                 |       |       |       |       |       |       |               |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Duljina (m)                |                        |       | 5,16               |                           |         | T (m)                      |   |                     | 5,00 |       |       |        |      |                 |       |       |       |       |       |       |               |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Širina (m)                 |                        |       | 1,00               |                           |         | Gw                         |   |                     | 1,00 |       |       |        |      |                 |       |       |       |       |       |       |               |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Površina (m <sup>2</sup> ) |                        |       | 5,16               |                           |         | f g1                       |   |                     | 1,45 |       |       |        |      |                 |       |       |       |       |       |       |               |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Visina (m)                 |                        |       | 2,55               |                           |         | Broj otvora                |   |                     | 0    |       |       |        |      |                 |       |       |       |       |       |       |               |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volumen (m <sup>3</sup> )  |                        |       | 13,16              |                           |         | e i                        |   |                     | 0,00 |       |       |        |      |                 |       |       |       |       |       |       |               |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oplošje (m <sup>2</sup> )  |                        |       | 41,74              |                           |         | f vi                       |   |                     | 1,00 |       |       |        |      |                 |       |       |       |       |       |       |               |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Visina iznad tla (m)       |                        |       | 3,15               |                           |         | V ex (m <sup>3</sup> /h)   |   |                     | 0,00 |       |       |        |      |                 |       |       |       |       |       |       |               |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Theta int, i (°C)          |                        |       | 15                 |                           |         | V su (m <sup>3</sup> /h)   |   |                     | 0,00 |       |       |        |      |                 |       |       |       |       |       |       |               |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Theta e (°C)               |                        |       | - 15               |                           |         | V su,i (m <sup>3</sup> /h) |   |                     | 0,00 |       |       |        |      |                 |       |       |       |       |       |       |               |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f RH                       |                        |       | 0,00               |                           |         | n min (1/h)                |   |                     | 0,50 |       |       |        |      |                 |       |       |       |       |       |       |               |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korekcijski faktor - fh,i  |                        |       | 1,00               |                           |         |                            |   |                     |      |       |       |        |      |                 |       |       |       |       |       |       |               |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ                         | Stijena prema          | SS    | B r                | Duž.(m )                  | V/Š(m ) | A(m <sup>2</sup> )         | O | A'(m <sup>2</sup> ) | P    | B'    | Z     | U      | Ue q | Theta u/as(°C ) | ek    | bu    | fij   | fg2   | TM    | H     | Phi T,i(W/K ) | Phi T,i(W ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| strop prema tavanu         | negrijan oj prostoriji | hor . | 1                  | 6,50                      | 1,00    | 6,50                       |   | 6,50                | 0,00 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,25 0 | 0,00 | - 5             | 1,0 0 | 0,6 7 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 1,083 | 32            |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |                        |       |                    |                           |         |                            |   |                     |      |       |       |        |      |                 |       |       |       |       |       |       |               |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Rezultati proračuna</b> |                        |       |                    |                           |         |                            |   |                     |      |       |       |        |      |                 |       |       |       |       |       |       |               |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phi V,inf (W)              |                        |       | 0                  |                           |         | Phi T,i (W)                |   |                     | 32   |       |       |        |      |                 |       |       |       |       |       |       |               |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phi V,min (W)              |                        |       | 7                  |                           |         | Phi V,i (W)                |   |                     | 67   |       |       |        |      |                 |       |       |       |       |       |       |               |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phi V,mech,inf             |                        |       | 0                  |                           |         | Phi V,mech (W)             |   |                     | 0    |       |       |        |      |                 |       |       |       |       |       |       |               |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phi V,su (W)               |                        |       | 0                  |                           |         | Phi (W)                    |   |                     | 0    |       |       |        |      |                 |       |       |       |       |       |       |               |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phi RH (W)                 |                        |       | 0                  |                           |         | Phi/A (W/m <sup>2</sup> )  |   |                     | 19   |       |       |        |      |                 |       |       |       |       |       |       |               |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phi/V (W/m <sup>3</sup> )  |                        |       | 7                  |                           |         |                            |   |                     |      |       |       |        |      |                 |       |       |       |       |       |       |               |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |                        |       |                    |                           |         |                            |   |                     |      |       |       |        |      |                 |       |       |       |       |       |       |               |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |                        |       |                    |                           |         |                            |   |                     |      |       |       |        |      |                 |       |       |       |       |       |       |               |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Kat 2                      |                         |       | Prostorija:        |          |         | K3 Spavaća soba            |   |                      |      |     |     |      |      |                 |     |     |     |     |     |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|-------------------------|-------|--------------------|----------|---------|----------------------------|---|----------------------|------|-----|-----|------|------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Duljina (m)                |                         |       | 18,14              |          |         | T (m)                      |   |                      | 5,00 |     |     |      |      |                 |     |     |     |     |     |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Širina (m)                 |                         |       | 1,00               |          |         | Gw                         |   |                      | 1,00 |     |     |      |      |                 |     |     |     |     |     |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Površina (m <sup>2</sup> ) |                         |       | 18,14              |          |         | f g1                       |   |                      | 1,45 |     |     |      |      |                 |     |     |     |     |     |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Visina (m)                 |                         |       | 2,55               |          |         | Broj otvora                |   |                      | 1    |     |     |      |      |                 |     |     |     |     |     |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volumen (m <sup>3</sup> )  |                         |       | 46,26              |          |         | e i                        |   |                      | 0,02 |     |     |      |      |                 |     |     |     |     |     |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oplošje (m <sup>2</sup> )  |                         |       | 133,89             |          |         | f vi                       |   |                      | 1,00 |     |     |      |      |                 |     |     |     |     |     |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Visina iznad tla (m)       |                         |       | 3,15               |          |         | V ex (m <sup>3</sup> /h)   |   |                      | 0,00 |     |     |      |      |                 |     |     |     |     |     |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Theta int, i (°C)          |                         |       | 20                 |          |         | V su (m <sup>3</sup> /h)   |   |                      | 0,00 |     |     |      |      |                 |     |     |     |     |     |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Theta e (°C)               |                         |       | - 15               |          |         | V su,i (m <sup>3</sup> /h) |   |                      | 0,00 |     |     |      |      |                 |     |     |     |     |     |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f RH                       |                         |       | 0,00               |          |         | n min (1/h)                |   |                      | 0,50 |     |     |      |      |                 |     |     |     |     |     |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korekcijski faktor - fh,i  |                         |       | 1,00               |          |         |                            |   |                      |      |     |     |      |      |                 |     |     |     |     |     |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ                         | Stijena prema           | SS    | B r                | Duž. (m) | V/S (m) | A (m <sup>2</sup> )        | O | A' (m <sup>2</sup> ) | P    | B'  | Z   | U    | Ue q | Theta u/as (°C) | ek  | bu  | fij | fg2 | TM  | H T,i (W/K) | Phi T,i (W) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| prozor                     | okolici                 | S     | 1                  | 0,76     | 0,66    | 0,50                       | - | 0,50                 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,40 | 0,00 | - 15            | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,702       | 24          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vanjski zid                | okolici                 | S     | 1                  | 4,20     | 2,75    | 11,55                      | + | 11,05                | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,20 | 0,00 | - 15            | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,210       | 77          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| strop prema tavanu         | negrijanj oj prostoriji | hor . | 1                  | 22,50    | 1,00    | 22,50                      |   | 22,50                | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,25 | 0,00 | - 5             | 1,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,018       | 140         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Rezultati proračuna</b> |                         |       |                    |          |         |                            |   |                      |      |     |     |      |      |                 |     |     |     |     |     |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phi V,inf (W)              |                         |       | 4                  |          |         | Phi T,i (W)                |   |                      | 242  |     |     |      |      |                 |     |     |     |     |     |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phi V,min (W)              |                         |       | 23                 |          |         | Phi V,i (W)                |   |                      | 275  |     |     |      |      |                 |     |     |     |     |     |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phi V,mech,inf             |                         |       | 0                  |          |         | Phi V,mech (W)             |   |                      | 44   |     |     |      |      |                 |     |     |     |     |     |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phi V,su (W)               |                         |       | 0                  |          |         | Phi (W)                    |   |                      | 517  |     |     |      |      |                 |     |     |     |     |     |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phi RH (W)                 |                         |       | 0                  |          |         | Phi/A (W/m <sup>2</sup> )  |   |                      | 28   |     |     |      |      |                 |     |     |     |     |     |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phi/V (W/m <sup>3</sup> )  |                         |       | 11                 |          |         |                            |   |                      |      |     |     |      |      |                 |     |     |     |     |     |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Kat 2</b>               |                         |       | <b>Prostorija:</b> |          |         | <b>K4 Spavaća soba</b>     |   |                      |      |     |     |      |      |                 |     |     |     |     |     |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Duljina (m)                |                         |       | 18,13              |          |         | T (m)                      |   |                      | 5,00 |     |     |      |      |                 |     |     |     |     |     |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Širina (m)                 |                         |       | 1,00               |          |         | Gw                         |   |                      | 1,00 |     |     |      |      |                 |     |     |     |     |     |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Površina (m <sup>2</sup> ) |                         |       | 18,13              |          |         | f g1                       |   |                      | 1,45 |     |     |      |      |                 |     |     |     |     |     |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Visina (m)                 |                         |       | 2,55               |          |         | Broj otvora                |   |                      | 2    |     |     |      |      |                 |     |     |     |     |     |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volumen (m <sup>3</sup> )  |                         |       | 46,23              |          |         | e i                        |   |                      | 0,03 |     |     |      |      |                 |     |     |     |     |     |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                    |                       |       |     |          |         | 133,82 |   | f vi          | 1,00 |     |     |      |      |                 |     |     |     |     |     |             |             |
|--------------------|-----------------------|-------|-----|----------|---------|--------|---|---------------|------|-----|-----|------|------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|-------------|
|                    |                       |       |     |          |         | 3,15   |   | V ex (m³/h)   | 0,00 |     |     |      |      |                 |     |     |     |     |     |             |             |
|                    |                       |       |     |          |         | 20     |   | V su (m³/h)   | 0,00 |     |     |      |      |                 |     |     |     |     |     |             |             |
|                    |                       |       |     |          |         | - 15   |   | V su,i (m³/h) | 0,00 |     |     |      |      |                 |     |     |     |     |     |             |             |
|                    |                       |       |     |          |         | 0,00   |   | n min (1/h)   | 0,50 |     |     |      |      |                 |     |     |     |     |     |             |             |
|                    |                       |       |     |          |         | 1,00   |   |               |      |     |     |      |      |                 |     |     |     |     |     |             |             |
| OZ                 | Stijena prema         | SS    | B r | Duž. (m) | V/S (m) | A (m²) | O | A' (m²)       | P    | B'  | Z   | U    | Ue q | Theta u/as (°C) | ek  | bu  | fij | fg2 | TM  | H T,i (W/K) | Phi T,i (W) |
| vanjski zid        | okolici               | S     | 1   | 4,50     | 2,75    | 12,38  |   | 12,38         | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,20 | 0,00 | - 15            | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,476       | 86          |
| prozor             | okolici               | Z     | 2   | 1,80     | 1,20    | 2,16   | - | 4,32          | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,40 | 0,00 | - 15            | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,048       | 211         |
| balkonska vrata    | okolici               | Z     | 1   | 0,90     | 2,55    | 2,29   | - | 2,29          | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,40 | 0,00 | - 15            | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,206       | 112         |
| vanjski zid        | okolici               | Z     | 1   | 5,60     | 2,75    | 15,40  | + | 8,79          | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,20 | 0,00 | - 15            | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,758       | 61          |
| strop prema tavanu | negrijanoj prostoriji | hor . | 1   | 21,00    | 1,00    | 21,00  |   | 21,00         | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,25 | 0,00 | - 5             | 1,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,750       | 131         |

**Rezultati proračuna**

|                |    |                |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|----|----------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Phi V,inf (W)  | 6  | Phi T,i (W)    | 603 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phi V,min (W)  | 23 | Phi V,i (W)    | 275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phi V,mech,inf | 0  | Phi V,mech (W) | 66  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phi V,su (W)   | 0  | Phi (W)        | 878 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phi RH (W)     | 0  | Phi/A (W/m²)   | 48  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phi/V (W/m³)   | 19 |                |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Kat 2                | Prostorija: | K5 Dnevni boravak |  |      |  |  |  |
|----------------------|-------------|-------------------|--|------|--|--|--|
| Duljina (m)          | 17,09       | T (m)             |  | 5,00 |  |  |  |
| Širina (m)           | 1,00        | Gw                |  | 1,00 |  |  |  |
| Površina (m²)        | 17,09       | f g1              |  | 1,45 |  |  |  |
| Visina (m)           | 2,55        | Broj otvora       |  | 3    |  |  |  |
| Volumen (m³)         | 43,58       | e i               |  | 0,03 |  |  |  |
| Oplošje (m²)         | 126,44      | f vi              |  | 1,00 |  |  |  |
| Visina iznad tla (m) | 3,15        | V ex (m³/h)       |  | 0,00 |  |  |  |

| Theta int, i (°C)         |                        |      |     | 20       |         | V su (m³/h)   |   |         |      | 0,00 |     |      |      |                 |     |     |     |     |     |             |             |
|---------------------------|------------------------|------|-----|----------|---------|---------------|---|---------|------|------|-----|------|------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|-------------|
| Theta e (°C)              |                        |      |     | - 15     |         | V su,i (m³/h) |   |         |      | 0,00 |     |      |      |                 |     |     |     |     |     |             |             |
| f RH                      |                        |      |     | 0,00     |         | n min (1/h)   |   |         |      | 0,50 |     |      |      |                 |     |     |     |     |     |             |             |
| Korekcijski faktor - fh,i |                        |      |     | 1,00     |         |               |   |         |      |      |     |      |      |                 |     |     |     |     |     |             |             |
| OZ                        | Stijena prema          | SS   | B r | Duž. (m) | V/S (m) | A (m²)        | O | A' (m²) | P    | B'   | Z   | U    | Ue q | Theta u/as (°C) | ek  | bu  | fij | fg2 | TM  | H T,i (W/K) | Phi T,i (W) |
| prozor                    | okolici                | Z    | 2   | 1,20     | 1,80    | 2,16          | - | 4,32    | 0,00 | 0,0  | 0,0 | 1,40 | 0,00 | - 15            | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,048       | 211         |
| vanjski zid               | okolici                | Z    | 1   | 4,30     | 2,75    | 11,83         | + | 7,51    | 0,00 | 0,0  | 0,0 | 0,20 | 0,00 | - 15            | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,502       | 52          |
| prozor                    | okolici                | J    | 1   | 1,80     | 1,15    | 2,07          | - | 2,07    | 0,00 | 0,0  | 0,0 | 1,40 | 0,00 | - 15            | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,898       | 101         |
| balkonska vrata           | okolici                | J    | 1   | 0,80     | 2,55    | 2,04          | - | 2,04    | 0,00 | 0,0  | 0,0 | 1,40 | 0,00 | - 15            | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,856       | 100         |
| vanjski zid               | okolici                | J    | 1   | 5,20     | 2,75    | 14,30         | + | 10,19   | 0,00 | 0,0  | 0,0 | 0,20 | 0,00 | - 15            | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,038       | 71          |
| strop prema tavanu        | negrijanjem prostorija | hor. | 1   | 23,00    | 1,00    | 23,00         |   | 23,00   | 0,00 | 0,0  | 0,0 | 0,25 | 0,00 | - 5             | 1,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,107       | 143         |

**Rezultati proračuna**

|                |    |                |     |  |
|----------------|----|----------------|-----|--|
| Phi V,inf (W)  | 5  | Phi T,i (W)    | 680 |  |
| Phi V,min (W)  | 22 | Phi V,i (W)    | 259 |  |
| Phi V,mech,inf | 0  | Phi V,mech (W) | 62  |  |
| Phi V,su (W)   | 0  | Phi (W)        | 939 |  |
| Phi RH (W)     | 0  | Phi/A (W/m²)   | 54  |  |
| Phi/V (W/m³)   | 21 |                |     |  |

| Kat 2                | Prostorija: | K6 Soba     |      |  |
|----------------------|-------------|-------------|------|--|
| Duljina (m)          | 9,26        | T (m)       | 5,00 |  |
| Širina (m)           | 1,00        | Gw          | 1,00 |  |
| Površina (m²)        | 9,26        | f g1        | 1,45 |  |
| Visina (m)           | 2,55        | Broj otvora | 2    |  |
| Volumen (m³)         | 23,61       | e i         | 0,03 |  |
| Oplošje (m²)         | 70,85       | f vi        | 1,00 |  |
| Visina iznad tla (m) | 3,15        | V ex (m³/h) | 0,00 |  |

| Theta int, i ( $^{\circ}\text{C}$ ) |                       |      |     | 20       |         | V su ( $\text{m}^3/\text{h}$ )   | 0,00 |                      |      |     |     |      |      |                                   |     |     |     |     |     |             |             |
|-------------------------------------|-----------------------|------|-----|----------|---------|----------------------------------|------|----------------------|------|-----|-----|------|------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|-------------|
| Theta e ( $^{\circ}\text{C}$ )      |                       |      |     | - 15     |         | V su,i ( $\text{m}^3/\text{h}$ ) | 0,00 |                      |      |     |     |      |      |                                   |     |     |     |     |     |             |             |
| f RH                                |                       |      |     | 0,00     |         | n min (1/h)                      | 0,50 |                      |      |     |     |      |      |                                   |     |     |     |     |     |             |             |
| Korekcijski faktor - fh,i           |                       |      |     | 1,00     |         |                                  |      |                      |      |     |     |      |      |                                   |     |     |     |     |     |             |             |
| OZ                                  | Stijena prema         | SS   | B r | Duž. (m) | V/S (m) | A (m <sup>2</sup> )              | O    | A' (m <sup>2</sup> ) | P    | B'  | Z   | U    | Ue q | Theta u/as ( $^{\circ}\text{C}$ ) | ek  | bu  | fij | fg2 | TM  | H T,i (W/K) | Phi T,i (W) |
| prozor                              | okolici               | J    | 1   | 0,55     | 0,65    | 0,36                             | -    | 0,36                 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,40 | 0,00 | - 15                              | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,504       | 17          |
| vanjski zid                         | okolici               | J    | 1   | 3,50     | 2,75    | 9,63                             | +    | 9,27                 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,20 | 0,00 | - 15                              | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,854       | 64          |
| strop prema tavanu                  | negrijanoj prostoriji | hor. | 1   | 11,50    | 1,00    | 11,50                            |      | 11,50                | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,25 | 0,00 | - 5                               | 1,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,054       | 71          |

**Rezultati proračuna**

|                           |    |                           |     |  |
|---------------------------|----|---------------------------|-----|--|
| Phi V,inf (W)             | 3  | Phi T,i (W)               | 154 |  |
| Phi V,min (W)             | 12 | Phi V,i (W)               | 140 |  |
| Phi V,mech,inf            | 0  | Phi V,mech (W)            | 34  |  |
| Phi V,su (W)              | 0  | Phi (W)                   | 294 |  |
| Phi RH (W)                | 0  | Phi/A (W/m <sup>2</sup> ) | 31  |  |
| Phi/V (W/m <sup>3</sup> ) | 12 |                           |     |  |

| Kat 2                               | Prostorija: | K7 Kupaona                       |      |  |
|-------------------------------------|-------------|----------------------------------|------|--|
| Duljina (m)                         | 4,84        | T (m)                            | 5,00 |  |
| Širina (m)                          | 1,00        | Gw                               | 1,00 |  |
| Površina (m <sup>2</sup> )          | 4,84        | f g1                             | 1,45 |  |
| Visina (m)                          | 2,55        | Broj otvora                      | 3    |  |
| Volumen (m <sup>3</sup> )           | 12,34       | e i                              | 0,03 |  |
| Oplošje (m <sup>2</sup> )           | 39,46       | f vi                             | 1,00 |  |
| Visina iznad tla (m)                | 3,15        | V ex (m <sup>3</sup> /h)         | 0,00 |  |
| Theta int, i ( $^{\circ}\text{C}$ ) | 24          | V su ( $\text{m}^3/\text{h}$ )   | 0,00 |  |
| Theta e ( $^{\circ}\text{C}$ )      | - 15        | V su,i ( $\text{m}^3/\text{h}$ ) | 0,00 |  |
| f RH                                | 0,00        | n min (1/h)                      | 1,50 |  |
| Korekcijski faktor - fh,i           | 1,00        |                                  |      |  |

| OZ                 | Stijena prema        | SS    | B r | Duž. (m) | V/Š (m) | A (m <sup>2</sup> ) | O | A' (m <sup>2</sup> ) | P    | B'    | Z     | U      | Ue q | Theta u/as (°C) | ek    | bu    | fij   | fg2   | TM    | H T,i (W/K) | Phi T,i (W) |
|--------------------|----------------------|-------|-----|----------|---------|---------------------|---|----------------------|------|-------|-------|--------|------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------------|
| prozor             | okolici              | J     | 1   | 0,55     | 0,65    | 0,36                | - | 0,36                 | 0,00 | 0,0 0 | 0,0 0 | 1,40 0 | 0,00 | - 15            | 1,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,504       | 19          |
| vanjski zid        | okolici              | J     | 1   | 2,45     | 2,75    | 6,74                | + | 6,38                 | 0,00 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,20 0 | 0,00 | - 15            | 1,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 1,276       | 49          |
| prozor             | okolici              | I     | 2   | 0,55     | 0,65    | 0,36                | - | 0,72                 | 0,00 | 0,0 0 | 0,0 0 | 1,40 0 | 0,00 | - 15            | 1,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 1,008       | 39          |
| vanjski zid        | okolici              | I     | 1   | 3,35     | 2,75    | 9,21                | + | 8,49                 | 0,00 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,20 0 | 0,00 | - 15            | 1,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 1,698       | 66          |
| strop prema tavanu | negrijanj prostoriji | hor . | 1   | 7,40     | 1,00    | 7,40                |   | 7,40                 | 0,00 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,25 0 | 0,00 | - 5             | 1,0 0 | 0,7 4 | 0,0 0 | 0,0 0 | 0,0 0 | 1,376       | 53          |

**Rezultati proračuna**

|                           |    |                           |     |  |
|---------------------------|----|---------------------------|-----|--|
| Phi V,inf (W)             | 1  | Phi T,i (W)               | 228 |  |
| Phi V,min (W)             | 19 | Phi V,i (W)               | 245 |  |
| Phi V,mech,inf            | 0  | Phi V,mech (W)            | 20  |  |
| Phi V,su (W)              | 0  | Phi (W)                   | 473 |  |
| Phi RH (W)                | 0  | Phi/A (W/m <sup>2</sup> ) | 97  |  |
| Phi/V (W/m <sup>3</sup> ) | 38 |                           |     |  |


**Projekt: Obiteljska kuća Križevci**  
**Toplinska bilanca**

| <b>K1 Kat 1</b>      |                        |                        |            |             |             |             |          |              |               |                             |  |
|----------------------|------------------------|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------|--------------|---------------|-----------------------------|--|
| P                    | Prostorija             | A<br>(m <sup>2</sup> ) | tu<br>(°C) | Qn<br>(W)   | PhiT<br>(W) | PhiV<br>(W) | (W)      | Qinst<br>(W) | Qost<br>(W)   | Qinst/m <sup>2</sup><br>(W) |  |
| <b>P1</b>            | Predprostor+stubište   | 19                     | 15         | 889         | 640         | 249         | 0        | 916          | - 826         | 0                           |  |
| <b>P2</b>            | Dnevni boravak+kuhinja | 37                     | 20         | 1197        | 629         | 568         | 0        | 1249         | - 1103        | 0                           |  |
| <b>P3</b>            | Spavaća soba           | 19                     | 20         | 927         | 639         | 288         | 0        | 738          | - 738         | 0                           |  |
| <b>P4</b>            | Spavaća soba           | 8                      | 20         | 310         | 183         | 127         | 0        | 222          | - 222         | 0                           |  |
| <b>P5</b>            | Kupaona                | 4                      | 24         | 484         | 236         | 248         | 0        | 388          | - 415         | 0                           |  |
| <b>Ukupno: Kat 1</b> |                        |                        |            | <b>3807</b> | <b>2327</b> | <b>1480</b> | <b>0</b> | <b>3513</b>  | <b>- 3304</b> |                             |  |
| <b>K2 Kat 2</b>      |                        |                        |            |             |             |             |          |              |               |                             |  |
| P                    | Prostorija             | A<br>(m <sup>2</sup> ) | tu<br>(°C) | Qn<br>(W)   | PhiT<br>(W) | PhiV<br>(W) | (W)      | Qinst<br>(W) | Qost<br>(W)   | Qinst/m <sup>2</sup><br>(W) |  |
| <b>K1</b>            | Predprostor+stubište   | 14                     | 15         | 752         | 561         | 191         | 0        | 734          | - 752         | 0                           |  |
| <b>K2</b>            | Hodnik                 | 5                      | 15         | 99          | 32          | 67          | 0        | 0            | 0             | 0                           |  |
| <b>K3</b>            | Spavaća soba           | 18                     | 20         | 517         | 242         | 275         | 0        | 717          | - 517         | 0                           |  |
| <b>K4</b>            | Spavaća soba           | 18                     | 20         | 878         | 603         | 275         | 0        | 878          | - 878         | 0                           |  |
| <b>K5</b>            | Dnevni boravak         | 17                     | 20         | 939         | 680         | 259         | 0        | 940          | - 939         | 0                           |  |
| <b>K6</b>            | Soba                   | 9                      | 20         | 294         | 154         | 140         | 0        | 294          | - 294         | 0                           |  |
| <b>K7</b>            | Kupaona                | 4                      | 24         | 473         | 228         | 245         | 0        | 444          | - 473         | 0                           |  |
| <b>Ukupno: Kat 2</b> |                        |                        |            | <b>3952</b> | <b>2500</b> | <b>1452</b> | <b>0</b> | <b>4007</b>  | <b>- 3853</b> |                             |  |
|                      | <b>Ukupno:</b>         |                        |            | <b>7759</b> | <b>4827</b> | <b>2932</b> | <b>0</b> | <b>7520</b>  | <b>- 7157</b> |                             |  |

**PRILOG D – Određivanje potrebne površine solarnih  
kolektora prema HRN EN 15316-4-3**

| <b>Solarni sustav - Proračun po HRN EN 15136-4-3</b> |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |             |                  |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------|
| Mjesec   | 1           | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            | 7            | 8            | 9            | 10           | 11          | 12          |                  |
| <b>Broj dana</b>                                     | 31          | 28           | 31           | 30           | 31           | 30           | 31           | 31           | 30           | 31           | 30          | 31          | dan              |
| <b>Broj sati, t<sub>m</sub></b>                      | 744         | 672          | 744          | 720          | 744          | 720          | 744          | 744          | 720          | 744          | 720         | 744         | h                |
| <b>g<sub>e,m,pros</sub></b>                          | 0,3         | 2,2          | 6,4          | 11,2         | 16           | 19,5         | 20,9         | 20,3         | 15,2         | 10,5         | 5,8         | 0,6         | °C               |
| <b>g<sub>ref</sub></b>                               | 102,90      | 100,40       | 94,85        | 88,52        | 82,18        | 77,56        | 75,71        | 76,50        | 83,24        | 89,44        | 95,64       | 102,51      | °C               |
| <b>ΔT</b>  | 102,60      | 98,20        | 88,45        | 77,32        | 66,18        | 58,06        | 54,81        | 56,20        | 68,04        | 78,94        | 89,84       | 101,91      | °C               |
| <b>I<sub>m</sub></b>                                 | 63,8        | 99,6         | 152          | 180          | 206          | 215,7        | 222,2        | 208,7        | 192,1        | 139,7        | 69,9        | 47          | W/m <sup>2</sup> |
| <b>E<sub>sol,in</sub></b>                            | 47,5        | 66,9         | 113,1        | 130          | 153,3        | 155,3        | 165,3        | 155,3        | 138,3        | 103,9        | 50,3        | 35          | kWh/mj.          |
| <b>Q<sub>w,sol,us,m</sub></b>                        | 315,5       | 284,9        | 315,5        | 305,3        | 315,5        | 305,3        | 315,5        | 315,5        | 305,3        | 315,5        | 305,3       | 315,5       | kWh              |
| <b>X<sub>w</sub></b>                                 | 5,2224      | 4,9980       | 4,5021       | 3,9353       | 3,3685       | 2,9552       | 2,7899       | 2,8607       | 3,4629       | 4,0179       | 4,5729      | 5,1870      | -                |
| <b>Y<sub>w</sub></b>                                 | 0,4786      | 0,7472       | 1,1403       | 1,3503       | 1,5454       | 1,6181       | 1,6669       | 1,5656       | 1,4411       | 1,0480       | 0,5244      | 0,3526      | -                |
| <b>Q<sub>w,sol,out,m</sub></b>                       | <b>46,8</b> | <b>102,9</b> | <b>198,9</b> | <b>234,4</b> | <b>279,5</b> | <b>286,5</b> | <b>305,0</b> | <b>290,8</b> | <b>254,9</b> | <b>189,9</b> | <b>65,9</b> | <b>14,1</b> | kWh              |
| <b>f</b>   | <b>14,8</b> | <b>36,1</b>  | <b>63,1</b>  | <b>76,8</b>  | <b>88,6</b>  | <b>93,8</b>  | <b>96,7</b>  | <b>92,2</b>  | <b>83,5</b>  | <b>60,2</b>  | <b>21,6</b> | <b>4,5</b>  |                  |
| <b>Mj. rad pumpe</b>                                 | 72,29       | 101,81       | 172,12       | 197,84       | 233,30       | 236,34       | 251,56       | 236,34       | 210,47       | 158,12       | 76,55       | 53,26       | h                |
| <b>El. en. pumpe</b>                                 | 2,487       | 3,502        | 5,921        | 6,806        | 8,025        | 8,130        | 8,654        | 8,130        | 7,240        | 5,439        | 2,633       | 1,832       | kWh              |

## **PRILOG E – Rezultati simulacije solarnog sustava i računalnom programu T\*SOL**

**Variant 1****Results of annual simulation**

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Installed collector power:                               | 2,180 kW                    |
| Installed solar surface area (gross):                    | 5,02 m <sup>2</sup>         |
| Irradiation on collector surface (active):               | 6.255,73 kWh                |
| Energy delivered by collectors:                          | 1.329,88 kWh/m <sup>2</sup> |
| Energy delivered by collector loop:                      | 2.965,30 kWh                |
|  | 630,38 kWh/m <sup>2</sup>   |
| DHW heating energy supply:                               | 2.686,99 kWh                |
| Solar energy/contribution to DHW:                        | 571,21 kWh/m <sup>2</sup>   |
| Energy from auxiliary heating:                           |                             |
| Electricity savings:                                     | 3.636,45 kWh                |
| CO2 emissions avoided:                                   | 2.587,53 kWh                |
| DHW solar fraction:                                      | 2.354,4 kWh                 |
| Relative savings of supplementary energy (DIN EN 12977): | 0,0 kWh                     |
| System efficiency:                                       | 459,55 kg                   |
|  | 52,4 %                      |
|  | 54,7 %                      |
|  | 41,4 %                      |

---

Variant 1

---

---

**Site Data**

---

**Climate data**

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Location:                        | Križevci                    |
| Climate data record:             | Križevci                    |
| Total annual global irradiation: | 1232,925 kWh/m <sup>2</sup> |
| Latitude:                        | 46,02 °                     |
| Longitude:                       | -16,54 °                    |

**Domestic hot water**

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Average daily consumption: | 0,25 m <sup>3</sup>             |
| Desired temperature:       | 45 °C                           |
| Consumption profile:       | Detached house (evening max)    |
| Cold water temperature:    | February: 9 °C<br>August: 12 °C |
| Circulation:               | yes                             |

**Variant 1****System****Collector loop**

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Manufacturer:                    | Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG |
| Type:                            | auroTHERM VRK 145V                 |
| Number:                          | 2,00                               |
| Total gross surface area:        | 5,02 m <sup>2</sup>                |
| Total active solar surface area: | 4,7 m <sup>2</sup>                 |
| Inclination (Tilt Angle):        | 45 °                               |
| Orientation:                     | 180 °                              |
| Azimuth:                         | 0 °                                |



**Dual coil indirect hot water tank**

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Manufacturer: | Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG |
| Type:         | VIH 5400                           |
| Volume:       | 0,4 m <sup>3</sup>                 |

**Auxiliary heating**

|                 |  |
|-----------------|--|
| Manufacturer:   | Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG         |
| Type:           | aroTHERM WML 75/5 AS 230V S2 + WML 77/5 IS |
| Nominal output: | 8 kW                                       |

## Variant 1

**Solar energy consumption as percentage of total consumption****Daily maximum collector temperature**

These calculations were carried out by T<sup>2</sup>SQL 2021 (R4) - the simulation program for solar thermal heating systems. The results are determined by a mathematical model calculation with variable time steps of up to 6 minutes. Actual yields can deviate from these values due to fluctuations in climate, consumption and other factors. The system schematic diagram above does not represent and cannot replace a full technical drawing of the solar system.

## Variant 1

**Financial analysis****System**

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Active solar surface: | 4,7 m <sup>2</sup>    |
| System yield:         | 2.587,53 kWh          |
| Annual fuel savings:  | 690,0 kWh Electricity |

**Financial analysis parameters**

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Life span:                    | 20 Years |
| Interest on capital:          | 2,5 %    |
| Reinvestment return:          | 2,5 %    |
| Energy cost escalation rate:  | 2,0 %    |
| Running cost escalation rate: | 1,0 %    |

**Financing**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Total investments:    | 31.882 kn |
| Subsidies:            | 0 kn      |
| Loan capital:         | 0 kn      |
| Remaining investment: | 31.882 kn |

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Running costs in first year: | 0 kn |
| Savings in first year:       | 0 kn |

**Financial analysis**

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Cost of solar energy: | 0,790 kn/kWh |
| Capital return time:  | --           |
| Amortization period:  | --           |

**Profitability**


|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Return on assets:                  | 0,0 %      |
| Return on equity:                  | --         |
| Internal rate of return rate, IRR: | --         |
| Net present value:                 | -31.882 kn |

**Reinvestment premise**


|   |            |
|---|------------|
| Profit:                                 | -31.882 kn |
| Modified internal rate of return, MIRR: | --         |

Variant 1

---



## Variant 1

Energy balance schematicLegend

|     |   |           |
|-----|---|-----------|
| 1   | Irradiation on collector surface (active) | 6.256 kWh |
| 1.1 | Optical collector losses                  | 1.791 kWh |
| 1.2 | Thermal collector losses                  | 1.500 kWh |
| 2   | Energy from collector array               | 2.965 kWh |
| 2.1 | Solar energy to storage tank              | 2.687 kWh |
| 2.5 | Internal piping losses                    | 236 kWh   |
| 2.6 | External piping losses                    | 42 kWh    |
| 3.1 | Tank losses                               | 424 kWh   |
| 3.2 | Circulation losses                        | 981 kWh   |
| 6   | Final energy                              | 628 kWh   |
| 6.1 | Supplementary energy to tank              | 2.354 kWh |
| 9   | DHW energy from tank                      | 3.636 kWh |


## Variant 1

**Glossary**

- 1 **Irradiation on collector surface (active)**  
Solar energy irradiated onto tilted collector area (active surface area)
- 1.1 **Optical collector losses**  
Reflection and other losses
- 1.2 **Thermal collector losses**  
Heat conduction and other losses
- 2 **Energy from collector array**  
Energy output at collector array outlet (i.e. before piping)
- 2.1 **Solar energy to storage tank**  
Energy from collector loop to storage tank (minus piping losses)
- 2.5 **Internal piping losses**  
Internal piping losses
- 2.6 **External piping losses**  
External piping losses
- 3.1 **Tank losses**  
Heat losses via surface area
- 3.2 **Circulation losses**  
Circulation piping losses
- 6 **Final energy**  
Final energy supply to system. This can be supplied from natural gas, oil or electricity (not including solar energy) and takes efficiency into account.
- 6.1 **Supplementary energy to tank**  
Supplementary energy (e.g. boiler) to tank
- 9 **DHW energy from tank**  
Heat from tank (excluding circulation) for DHW consumption

## **PRILOG F – Tehnički crteži**

1 2 3 4 5 6 7 8



Oznaka razdjelnika: Z11

Tip: Uponor Vario S manifold FM

Razdjelnik-set: S regulacijskim ventilima i injeracima protoka

horizontalna izvedba G3/4"

Temperaturni režim: 40,0 / 32,5 °C

Razdjelnici ormarci: Uponor Vario IW 850x730x110mm

Maseni protok ogrevnog medija 539,8 kg/h


**uponor**

| No.              | Tip    | Premko razdjelniku | Prostorija | L     | Povrsina       | Razmak cjevi | Instalirana snaga | m     | Δp    | Ventil otvoren. (R) |
|------------------|--------|--------------------|------------|-------|----------------|--------------|-------------------|-------|-------|---------------------|
|                  |        |                    |            | m     | m <sup>2</sup> | mm           | kg/h              | kPa   | l/min |                     |
| 1 Podno grijanje | P2-1-1 | Onevni boravak     |            | 117,6 | 15,6           | 150          | 807               | 117,3 | 14,8  | 1,80                |
| 2 Podno grijanje | P2-2-1 | Onevni boravak     |            | 101,1 | 14,6           | 150          | 758               | 99,8  | 9,6   | 1,53                |
| 3 Podno grijanje | Z1-2-1 | Stubište           |            | 74,8  | 6,9            | 100          | 762               | 99,8  | 7,1   | 1,53                |
| 4 Podno grijanje | P5-1-1 | Kupaonica I        |            | 80,5  | 3,8            | 50           | 300               | 60,9  | 3,2   | 0,90                |
| 5 Radijator      | P5-1-1 | Kupaonica I        |            | -     | -              | -            | 145               | 18,6  | 0,0   | 0,27                |
| 6 Podno grijanje | P4-1-1 | Spavaca soba II    |            | 47,2  | 6,2            | 150          | 351               | 43,9  | 0,8   | 0,63                |
| 7 Podno grijanje | P3-1-1 | Spavaca soba I     |            | 95,8  | 13,0           | 150          | 796               | 99,5  | 9,0   | 1,53                |

### P4-1

Struktura poda:

Uponor Home Comfort  
Uponor Klett panel



### KAZALO

Podžubnici razdjelnici tip VARIO IW (850x730x110 mm) proizvod "Uponor"  
Razdjelnik tip VARIO S FM proizvod "Uponor"

7 priključaka:

6 krugova podnog grijanja

1 krug radijatorskog grijanja

V1 Vertikalna kruga grijanja DN 32


|             | Datum | Ime i prezime          | Potpis |
|-------------|-------|------------------------|--------|
| Projektirao |       | Leonardo Iščvanović    |        |
| Razradio    |       | Leonardo Iščvanović    |        |
| Crtao       |       | Leonardo Iščvanović    |        |
| Pregledao   |       | prof.dr.sc. Igor Balen |        |


**FSB Zagreb**

Procesno-energetski


|                   |                                      |               |            |
|-------------------|--------------------------------------|---------------|------------|
| Materijal:        | Masa:                                | DIPLOMSKI RAD |            |
| Mjerilo originala | Naziv:                               | Pozicija:     | Format: A3 |
| M1:50             | Raspored podnog grijanja - PRIZEMLJE |               | Listova: 6 |
|                   | Crtež broj:                          |               | List: 1    |

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





1 2 3 4 5 6 7 8




| OPREMA |  |
|--------|--|
| 8      | Ostakljeni pločasti solarni kolektor tip "VFK 145 V" proizvod "Vaillant" 2 kom x 2,7 m <sup>2</sup><br>Orientacija: JUG<br>Nagib: 45° od horizontale |

#### LEGENDA:

- SOLARNI KRUG-POLAZ
- SOLARNI KRUG-POVRAT

#### OZNAKE SIMBOLA:



|             | Datum | Ime i prezime          | Potpis |  FSB Zagreb<br><br>Procesno-energetski |
|-------------|-------|------------------------|--------|---|
| Projektirao |       | Leonardo Ištvanović    |        |   |
| Razradio    |       | Leonardo Ištvanović    |        |   |
| Crtao       |       | Leonardo Ištvanović    |        |   |
| Pregledao   |       | prof.dr.sc. Igor Balen |        |   |


Napomena:

|            |       |               |
|------------|-------|---------------|
| Materijal: | Masa: | DIPLOMSKI RAD |
|------------|-------|---------------|

Mjerilo originala: Naziv: Solarni kolektori na krovu Pozicija: Format: A3


M1:50 Crtež broj: Listova: 6

List: 4



### OPREMA

8 Ostakljenji pločasti solarni kolektor tip "VFK 145 V"  
proizvod "Vaillant" 2 kom x 2,7 m<sup>2</sup>  
Orientacija: JUG  
Nagib: 45° od horizontale



### NAPOMENA

Solarni kolektori montiraju se na krov pod nagibom od 45° od horizontale u smjeru JUGA.

|                                     | Datum | Ime i prezime          | Potpis         |  FSB Zagreb |
|-------------------------------------|-------|------------------------|----------------|--|
| Projektirao                         |       | Leonardo Ištvjanović   |                |  |
| Razradio                            |       | Leonardo Ištvjanović   |                |  |
| Crtao                               |       | Leonardo Ištvjanović   |                |  |
| Pregledao                           |       | prof.dr.sc. Igor Balen |                |  |
| Objekt:                             |       | DIPLOMSKI RAD          | Mjerilo: M1:50 |  |
| Montaža solarnih kolektora na krovu |       | Format: A4             | List: 6        |  |